

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองสองโก บ้านหนองเบน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคอนไทย – บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดยม อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม คลองตื้นเขิน ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑
 - ดำเนินการ ขุดลอก
 - ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๑,๘๒๑.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

แบบประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกคลองยงโก
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย - บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม คลองตื้นเขิน ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	8.00 เมตร	
กัน กว้าง	6.00 เมตร	กัน กว้าง	2.00 เมตร	
ยาว	1,500.00 เมตร	ยาว	1,500.00 เมตร	
ลึกเดิม	1.00 เมตร	ลึก	2.00 เมตร	(ขุดลึกจากเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากวาง	9,000.00	ตร.ม.	1.26	11,340.00	1.3375	1.68	15,167.25	
	ค่าตากวางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	339,600.00	1.3375	37.85	454,215.00	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	6,000.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	4,200.00	1.3375	0.93	5,617.50	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					360,240.00				


รวมราคาทั้งสิ้น 481,821.00 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 481,821.00 บาท


(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 360,240.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00-29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายศศิธร บำรุงหมื่น) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสองโก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย - บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม คลองตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	8.00 เมตร
กัน กว้าง	6.00 เมตร	กัน กว้าง	2.00 เมตร
ยาว	1,500.00 เมตร	ยาว	1,500.00 เมตร
ลึกเดิม	1.00 เมตร	ลึก	2.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานลากถาง	9,000.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,000.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	6,000.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 481,821.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน