

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังงาม อำเภอนีนสง่า - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 495,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังเสียหาย กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร

- ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นเงิน 500,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.3 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังงาม อำเภอเนินสง่า - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนอก อำเภोजันบุรี จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม	ถนนลูกรังเลียหาย กว้าง	5.00 - 5.50	เมตร	ยาว	3,000.00	เมตร		
ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	2,250.00	เมตร	หนา	0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	11,250.00		ตารางเมตร				

ประมาณการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ราคานำมันโซล่าเฉลี่ย

27.50

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาตลาด
1	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะชนส่ง 25 กม.) CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	ตร.ม.	1,738.00	211.52	367,621.76	1.3624	288.17	500,847.89
							TOTAL	500,847.89
							ดีลราคาเพียง	500,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

367,621.76
-
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

1.3624
-

(นายปริษา วิไลลักษณ์) ประธานกรรมการ
 (นายยศชัย บำรุงหมู่) ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 (นายสินพร ชมนาวัง) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชุตติกาญจน์ บุญโนนแต่)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังงาม อำเภอเนินสง่า - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่ รายการ

1	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร
	CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density
	หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชุติกายุจน์ บุญโนนแต้)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ