

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เป็นเงิน 200,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.1 แบบ พร.5
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสันหัตต์ ผดุงพล
 - 6.2 นายพิษณุ ผ่องสามสวน
 - 6.3 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.4 นายอศลย์ บำรุงหมู่
 - 6.5 นายสุวรรณ จันปัญญา


ราคากลางงานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2557


โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณราคาเมื่อ 7 กรกฎาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	158,702.00	1.2726	201,964.17	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0%				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%				
	3.3 คอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,964.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสันหัตต์ ผดุงพล) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิษณุ ผ่องสามสวน) หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หน.ฝ่ายออกแบบฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา) นายช่างโยธา 4

ราคากลางงานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2557

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคามือ 7 กรกฎาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมอาคารเรียน								
	ห้อง โสตทัศนศึกษา								
1	รีดอตหนังสือคู่อีซูครึ่งแผ่นฉาบปูน	14	คร.ม.	-	-	60.00	844.80	844.80	รีดชนไป
2	รีดอต เวที คสล.	2	ทบ.ม.	-	-	275.00	550.00	550.00	รีดชนไป
3	ผนังก่ออิฐอมูเติมแผ่น	12.32	คร.ม.	420.00	5,174.40	150.00	1,848.00	7,022.40	
3	งานฉาบปูนเรียบ	24.64	คร.ม.	59.00	1,453.76	70.00	1,724.80	3,178.56	
4	งานทาสีน้ำพลาสติก (รวมทาสีรองพื้น 1 ทีชิว)	24.64	คร.ม.	36.00	887.04	30.00	739.20	1,626.24	
	<u>หน้าค่าง อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.10 x 1.60 เมตร</u>								
5	วงกบ หน้าค่างอลูมิเนียม สำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. วงกบอลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	5.40	เมตร	270.00	1,458.00	50.00	270.00	1,728.00	
6	กรอบบานอลูมิเนียม (ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม)	10.80	เมตร	110.00	1,188.00	35.00	378.00	1,566.00	
7	อุปกรณ์ประกอบชุด บานอลูมิเนียม (ชุดบานเลื่อน)	1	ชุด	1,590.00	1,590.00	140.00	140.00	1,730.00	
8	กระจกแผ่นใสหนา 5 มม.	19.00	คร.ฟ.	16.00	304.00	8.00	152.00	456.00	
	<u>ซ่อมแซมผนังที่ชำรุด</u>								
9	ซ่อมแซมผนังที่ชำรุด โดยการอุดรอยแยกของ กำแพงและเสา พร้อมทาสีน้ำพลาสติก	4	จุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	<u>ก่อสร้างเวทีโครงเหล็ก พื้นวัสดุสังเคราะห์</u>								
10	เวทีโครงเหล็ก พื้นวัสดุสังเคราะห์ ขนาด 2.50 x 4.0 x สูง 0.40 ม.	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
11	เวทีโครงเหล็ก พื้นวัสดุสังเคราะห์ ขนาด 3.60 x 10.0 ม.สูง 0.40 ม.	1	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	รวมเงิน							158,702.00	

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ห้องโสตทัศนศึกษา

1	รีดออนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูน	จำนวน	14	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	100 %
2	รีดออน เเวที คสล.	จำนวน	2	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ	100 %
3	ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	จำนวน	12.32	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	100 %
3	งานฉาบปูนเรียบ	จำนวน	24.64	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	100 %
4	งานทาสีน้ำพลาสติก (รวมทาสีรองพื้น 1 เที่ยว)	จำนวน	24.64	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	100 %

หน้าต่าง อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.10 x 1.60 เมตร

5	วงกบ หน้าต่างอลูมิเนียม สำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. วงกบอลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	จำนวน	5.40	เมตร	แล้วเสร็จ	100 %
---	---	-------	------	------	-----------	-------

6	กรอบบานอลูมิเนียม (ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม)	จำนวน	10.80	เมตร	แล้วเสร็จ	100 %
---	--	-------	-------	------	-----------	-------

7	อุปกรณ์ประกอบชุด บานอลูมิเนียม (ชุดบานเลื่อน)	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ	100 %
---	---	-------	---	-----	-----------	-------

8	กระจกแผ่นใสหนา 5 มม.	จำนวน	19.00	ตร.ฟ.	แล้วเสร็จ	100 %
---	----------------------	-------	-------	-------	-----------	-------

ซ่อมแซมผนังที่ชำรุด

9	ซ่อมแซมผนังที่ชำรุด โดยการอุดรอยแยกของ กำแพงและเสา พร้อมทาสีน้ำพลาสติก	จำนวน	4	จุด	แล้วเสร็จ	100 %
---	--	-------	---	-----	-----------	-------

ก่อสร้างเวทีโครงเหล็ก พื้นวัสดุสังเคราะห์

10	เวทีโครงเหล็ก พื้นวัสดุสังเคราะห์ ขนาด 2.50 x 4.01 สูง 0.40 ม.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ	100 %
----	--	-------	---	-----	-----------	-------

11	เวทีโครงเหล็ก พื้นวัสดุสังเคราะห์ ขนาด 3.60 x 10.0 ม. สูง 0.40 ม.	จำนวน	1	ชุด	แล้วเสร็จ	100 %
----	---	-------	---	-----	-----------	-------

วงเงิน 200,000.00 บาท

ตามประมาณการ และแบบมาตรฐาน อบจ. ชัยภูมิที่กำหนด ทุกประการ
ภายใน ระยะเวลา 210 วัน