

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนกวางโจนศึกษา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 500,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 1. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทางเดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)
จำนวน 480 ตร.ม.
 2. งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง จำนวน 8.00 ลบ.ม.
 3. งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - เกลี่ยปรับพื้นเดิม จำนวน 528.00 ตร.ม.
 - คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน 52.80 ลบ.ม.
 - เหล็กเสริม \varnothing 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.# จำนวน 528.00 ตร.ม.
 - ทรายรองพื้น หนา 5 ซม. จำนวน 26.40 ลบ.ม.
 - ไม้แบบ จำนวน 66.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
เป็นเงิน 500,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่
 - 6.3 นายชินวร ชมนาวั่ง
 - 6.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
 - 6.5 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560






โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)


สถานที่ตั้งโครงการ โรงเรียนกวางโจนศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิมช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสียหาย กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	92 เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 2	พื้นดิน กว้าง	8.00 เมตร	ยาว	66 เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 3	พื้นดิน กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	40 เมตร	
ดำเนินการช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	92 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	0.15 เมตร			
ดำเนินการช่วงที่ 2	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	8.00 เมตร	ยาว	66 เมตร	หนา 0.10 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	28 เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	0.15 เมตร			

ประมาณการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ	
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานอาคาร	382,688.12	1.3074	500,326.45		
2	ป้ายโครงการ					-
3	เงื่อนไข					-
3.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
3.2	เงินประกันผลหัก 0%					
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,326.45		
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00		
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน)				

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
- (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
- (นายอภัย บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
- (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
- (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
- (นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ตั้งโครงการ โรงเรียนกวางโจนศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิมช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสี่ยหาย กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	92	เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 2	พื้นดิน กว้าง	8.00	เมตร	ยาว	66	เมตร	
สภาพเดิมช่วงที่ 3	พื้นดิน กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	40	เมตร	
ดำเนินการช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	92	เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15	เมตร				
ดำเนินการช่วงที่ 2	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	8.00	เมตร	ยาว	66	เมตร	หนา 0.10 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	28	เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.15	เมตร				

ประมาณการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ย พื้นทาง-เดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม. แล้ว)	480.00	ตร.ม.	480.00		230,400.00	1.3074	301,224.96
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	31.81		254.48	1.3074	332.71
3	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- เกลี่ยปรับพื้นเดิม	528.00	ตร.ม.	1.28	-	675.84	1.3074	883.59
	- คอนกรีตโครงสร้าง	52.80	ลบ.ม.	1,957.94	306.00	119,536.03	1.3074	156,281.41
	- เหล็กเสริม Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.๕	528.00	ตร.ม.	24.80	5.00	15,734.40	1.3074	20,571.15
	- ทรายรองพื้น หนา 5 ซม.	26.40	ลบ.ม.	501.87	-	13,249.37	1.3074	17,322.22
	- ไม้แบบ	66.00	เมตร	11.50	31.50	2,838.00	1.3074	3,710.40
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					382,688.12		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3074	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							500,326.45

สำเนาถูกต้อง



(นายอินจ วัฒนกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ตั้งโครงการ โรงเรียนกวางใจศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ รายการ

1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	480.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	528.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานลูกรังเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายสมิทธิ อิ่มนวล)
นายช่างโยธาจังหวัดขอนแก่น