ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3031 บ้านบัวพักเกวียน – บ้านโนนตุ่น

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ **ระยะทางตลอดสาย** 12.172 **กม.**

ลักษณะสายทางเดิม **ชนิดcap seal** **กว้าง** 8.00 **เมตร**

ดำเนินการผิวจราจร **ขนาด กว้าง** 6.00 **เมตร** **ยาว** 2,135.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 **เมตร**

หนา 0.04 เมตร **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า** 17,080.00 **ตารางเมตร**

ประมาณการ **วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	341.60	ลบ.ม.	295.24		100,853.98	1.3316	134,297.17
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	17,080.00	ตร.ม.	-	82.15	1,403,122.00	1.3316	1,868,397.26
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	17,080.00	ตร.ม.	19.68	6.22	442,372.00	1.3316	589,062.56
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	17,080.00	ตร.ม.	191.55	11.77	3,472,739.76	1.3316	4,624,300.26
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	480.00	ตร.ม.	250.00		120,000.00	1.3316	159,792.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					5,539,087.74		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3316	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							7,375,849.24