

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านปะเลี้ยว ม.6 ต.หนองฉิม-บ้านหนองดินดำ
ม.10 ต.กะหาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 407,000.00 บาท (-สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงาน ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,370.00 ม.

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,370.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,850.00 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 407,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2371/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| - นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| - นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| - นายทินกร แก้วพิฑูลย์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านบะเลียว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจิม - บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 10 ตำบลกะชาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	2,370.00 เมตร	
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น				
ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาว	2,370.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	11,850.00 ตารางเมตร			


ประมาณการ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะขนส่ง 8.00 กม.) CBR >30% บดอัดไม่น้อยกว่า 95% Modified Proctor Density	ลบ.ม.	1,831.00	160.76	294,351.56	1.3624	219.02	401,024.57
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								407,972.81
คิดราคาเทียบ								407,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	294,351.56
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสนีย์ ทิรวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทินกร แก้วพิบูลย์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายทินกร แก้วพิบูลย์)
วิศวกรโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านบะเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฉิม - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลกะชขาด อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่ รายการ

1	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น	ผิวจราจรกว้าง	5.00	เมตร
	ยาว	2,370.00	เมตร	หนา 0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	11,850.00	ตารางเมตร	
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 407,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(ในกรณีนี้)