

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนเต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม –
บ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๑๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู่ กรรมการ

๗.๓ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ กรรมการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อ	บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม - บ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ตั้ง	บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม - บ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ		
ระยะทาง	615.000 ม. งบประมาณ	1,890,000 บาท	
ผิวทางกว้าง	5.00 ม. ไหล่ทางกว้าง	0.50	ม.

ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานถูกต้อง

นายอดุลย์ บำรุงหมู่
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม - บ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 615.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

วันที่ ประมาณราคา 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,690.00	1.69	6,236.10	1.3624	2.30	8,496.06	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	153.75	756.04	116,241.15	1.3624	1,030.03	158,366.94	
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	3,075.00	386.77	1,189,317.75	1.3624	526.94	1,620,326.50	
10	Expansion Joint	ม.	30.00	237.78	7,133.40	1.3624	323.95	9,718.54	
11	Contraction Joint	ม.	275.00	144.19	39,652.25	1.3624	196.44	54,022.23	
12	Longitudinal Joint	ม.	615.00	37.04	22,779.60	1.3624	50.46	31,034.93	
13	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	123.00	47.40	5,830.20	1.3624	64.58	7,943.06	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24	
					1,392,290.45		รวม	1,896,856.50	
							ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)	ปรับยอด	1,890,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

1,392,290.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


1.3624

(ลงชื่อ)


(นายกฤต โคตะ)
นักบริหารงานช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธา ชำนาญการ


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง


(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแต่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม - บ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	3,690.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	153.75	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	3,075.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4 งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	123.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5 บ้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,890,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

นายอัครชัย ป่าคงใหญ่
วิศวกรโยธาชำนาญการ