

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม




ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  
 สายทาง ชย.ถ. 1-0128 บ้านห้วยน้ำเค็ม - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ลักษณะสายทางเดิม ถนน คสล.และ ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร  
 ยาว 10,100.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  
 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,400.00 เมตร  
 ไหลทางกว้าง ข้างละ - เมตร ทน 0.05 เมตร  
 พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 32,400.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมผิวลูกรังและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % Modified proctor Density (ลึกไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร)	ตร.ม.	34,560.00	10.33	357,004.80	1.2626	13.0427	450,754.26
2	งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ทน 0.15 เมตร	ลบ.ม. แน่น	5,062.50	1,405.35	7,114,574.06	1.2626	1,774.3923	8,982,861.20
3	งานราดยางไพรม์ไคต์	ตร.ม.	32,400.00	24.08	780,192.00	1.2626	30.4034	985,070.42
4	งานผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม. บนผิวไพรม์ไคต์	ตร.ม.	32,400.00	295.00	9,558,000.00	1.2626	372.4670	12,067,930.80
5	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	1,215.00	250.00	303,750.00	1.2626	315.6500	383,514.75
6	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.2626	6,439.2600	6,439.26
							TOTAL	22,876,570.69
							คิดราคาเพียง	22,646,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	18,118,620.86
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2626
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธา ชำนาญการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายกัมปนาท จอมพลพงษ์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

สายทาง ชย.ถ. 1-0128 บ้านห้วยเต่า - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานขุดหรือคันทางเดิมผิวลูกรังและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % Modified proctor Density (ลึกไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร)	จำนวน	34,560.00	ตร.ม.
2	งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) หนา 0.15 เมตร	จำนวน	5,062.50	ลบ.ม. แฉก

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 9,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 39.74 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

งวดที่ 2 (งวดที่ 2) งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

4	งานผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวไพรม์โค้ต	จำนวน	32,400.00	ตร.ม.
5	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	จำนวน	1,215.00	ตร.ม.
6	งานป้ายโครงการ	จำนวน	1.00	ชุด

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 13,646,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 60.26 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

รวมวงเงินก่อสร้าง 22,646,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %

ระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน %

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ นารุงหมย)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ