

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0011 แยกทางหลวง 225-
บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 493,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 3.760.00 เมตร

.....ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

..... กม. 1+589 - กม. 1+827 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

..... ยาว 238.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

..... หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,428.00 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561

ราคากลาง เป็นเงิน 493,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤต โคตะ

6.2 นายชินวร ชมนาวั่ง

6.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ. 1-0011 แยกทางหลวง 225 - บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 3,760.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

กม. 1+589 - กม. 1+827 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,428.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,428.00	10.84	15,479.52	1.3624	14.77	21,089.30
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	42.84	726.08	31,105.27	1.3624	989.21	42,377.82
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,428.00	25.61	36,571.08	1.3624	34.89	49,824.44
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,428.00	182.67	260,852.76	1.3624	248.87	355,385.80
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	53.00	250.00	13,250.00	1.3624	340.80	18,051.80
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								493,677.39
คิดราคาเพียง								493,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 357,258.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

นายกนต์ โคตะ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นายชินวร ชมนาวัง

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ. 1-0011 แยกทางหลวง 225 - บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete


กม. 1+589 - กม. 1+827 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,428.00 ตารางเมตร

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- ชูตริ้วผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,428.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	42.84	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Prime Coat	1,428.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,428.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	53.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 493,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน


(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน