

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 950,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร รวมจำนวน 8 ห้อง

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเงิน 950,000.-บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 270/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

4.1 แบบ ปร.4

4.2 แบบ ปร.5

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

5.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

5.3 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ


โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 ประเภทงาน งานอาคาร
 หน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมกีฬาของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น กำหนดราคากลางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	725,318.54	1.3063	947,483.61	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	7,000.00		7,000.00	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			954,483.61	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			950,000.00	
(ตัวอักษร)		เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			
พื้นที่		66.00	ตารางเมตร		
ราคาเฉลี่ยประมาณ		14,393.94	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)


 (นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานฯ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ


(ลงชื่อ)


 (นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)


 (นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์)
 นายช่างโยธา

โครงการ: โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ: บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน: ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิงคสล. ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร รวมจำนวน 8 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย: ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดินพร้อมปรับหน้าดิน 15 x 20 ม. สูงเฉลี่ย 0.70 ม.	210.00	ลบ.ม.	200.00	42,000.00	-	-	42,000.00	คิวแน่น
2	งานวางผังบริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	LS
3	งานฐานราก								
1	ดินลูกรังถมดิน เมื่อ 30%	24.96	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,471.04	2,471.04	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.10	ลบ.ม.	493.00	542.30	99.00	108.90	651.20	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.20	ลบ.ม.	1,656.00	3,643.20	398.00	875.60	4,518.80	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.42	ลบ.ม.	1,829.00	9,913.18	391.00	2,119.22	12,032.40	
5	งานเหล็ก								
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	202.87	ก.ก.	21.90	4,442.85	3.30	669.47	5,112.32	
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	41.00	ก.ก.	20.69	848.29	4.10	168.10	1,016.39	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	11.92	ก.ก.	20.60	245.55	4.10	48.87	294.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	ก.ก.	23.86	190.88	-	-	190.88	
6	งานไม้แบบ+เด้าประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	1.25	ตร.ม.	450.00	561.60	-	-	561.60	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	2.08	ตร.ม.	-	-	133.00	276.64	276.64	
4	งานความคอดิน								
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2:4	5.70	ลบ.ม.	1,829.00	10,425.30	391.00	2,228.70	12,654.00	สำเนาถูกต้อง
2	งานเหล็ก								นายกันนัท ชูทอง
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	376.80	ก.ก.	21.90	8,251.92	3.30	1,243.44	9,495.36	นายช่างโยธา
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	127.27	ก.ก.	20.60	2,621.76	4.10	521.81	3,143.57	
	รวมยอดยกไป							96,418.62	บาท

โครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิงคสล. ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร รวมจำนวน 8 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

	รวมยอดยกมา							96,418.62	บาท
5	- ลวดผูกเหล็ก	16.00	ก.ก.	23.86	381.76	-	-	381.76	
	3 งานไม้แบบ+โครงประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	13.08	ตร.ม.	450.00	5,886.00	-	-	5,886.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	21.80	ตร.ม.	-	-	133.00	2,899.40	2,899.40	
	รวมแล้ว								
6	1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	0.96	ลบ.ม.	1,829.00	1,755.84	391.00	375.36	2,131.20	
	2 งานเหล็ก								
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 30)	92.92	ก.ก.	21.90	2,034.94	3.30	306.64	2,341.58	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	29.83	ก.ก.	20.60	614.49	4.10	122.30	736.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	23.86	95.44	-	-	95.44	
	3 งานไม้แบบ+โครงประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	5.78	ตร.ม.	450.00	2,592.00	-	-	2,592.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	9.60	ตร.ม.	-	-	133.00	1,276.80	1,276.80	
	รวมพื้นที่								
	1 งานถมดินปรับระดับ	12.75	ลบ.ม.	100.00	1,275.00	99.00	1,262.25	2,537.25	
	2 ทราชนิยามรองพื้น	5.25	ลบ.ม.	493.00	2,588.25	99.00	519.75	3,108.00	
3 งานเหล็ก Wire mesh @ 20x20x4 mm.#	110.00	ตร.ม.	22.50	2,475.00	5.00	550.00	3,025.00		
4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	6.64	ลบ.ม.	1,829.00	12,144.56	391.00	2,596.24	14,740.80		
5 งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น	48.00	ตร.ม.	347.00	16,656.00	158.00	7,584.00	24,240.00	สำเนาถูกต้อง	
6 งานพื้นคสล. ปูแกรนิต สีดำ	5.62	ตร.ม.	3,000.00	16,860.00	164.00	921.68	17,781.68	นายกันปนาท จันท...	
7 งานพื้น คสล. รัศมียาบ	4.32	ลบ.ม.	1,829.00	7,901.28	391.00	1,689.12	9,590.40	นายช่างโยธา	
8 งานพื้น คสล. มีทรายล่าง	7.66	ลบ.ม.	260.84	1,996.03	99.00	758.34	2,756.37	บาท	
	รวมยอดยกไป							192,539.09	บาท

โครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิงคสล. ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร รวมจำนวน 8 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร

ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

7		รวมยอดออกมา						192,539.09	บาท
		งานผนัง							
1	งานก่อผนังอิฐสามมิตู ครึ่งแผ่นอิฐ	170.90	ตร.ม.	209.06	35,728.35	91.00	15,551.90	51,280.25	
2	งานฉาบผนัง	99.00	ตร.ม.	65.71	6,505.29	82.00	8,118.00	14,623.29	
3	งานผนังไม้ฝาสำเร็จรูป	35.00	แผ่น	85.00	2,975.00	25.00	875.00	3,850.00	
4	งานฉาบปูนกระเบื้องเซรามิค 8x8"	107.38	ตร.ม.	177.00	19,006.26	166.00	17,825.08	36,831.34	
5	งานฉาบสีลวดแก้ว	48.00	ก้อน	50.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
6	ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด 1.20x2.40 ม.	4.00	แผ่น	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
7	งานติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด 16"	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	400.00	2,000.00	12,000.00	
8		งานหลังคา							
1	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา(รวมค่าลวดเชื่อม)	1,200.00	กก.	-	-	10.00	12,000.00	12,000.00	*พิจารณาสิกับสนิม
2	เหล็กกล่อง 2"x 4" หน้า 2.0 ม. ยาว 6.00 ม.	34.00	ท่อน	596.67	20,286.78	-	-	20,286.78	
3	เหล็กกล่อง 4"x 4" หน้า 3.2 ม. ยาว 6.00 ม.	3.00	ท่อน	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	เหล็กกล่อง 2"x 2" หน้า 2.0 ม. ยาว 6.00 ม.	20.00	ท่อน	290.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
5	งานวัสดุบุผนัง โพลีคาร์บอเนต หน้า 6 มม.	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	70.00	2,100.00	12,600.00	
6	งานหลังคาเหล็ก Metal Sheet หน้า 0.4 มม. สีเขียวเคลือบจนวนกันความชื้นหนา 5 มม.	72.00	ตร.ม.	299.00	21,528.00	70.00	5,040.00	26,568.00	
7	ครอบข้าง Metal Sheet	24.00	เมตร	120.00	2,880.00	70.00	1,680.00	4,560.00	สำเนาถูกต้อง
8	ไม้ปิดเชิงชายสำเร็จรูป ทุยอินวัน	40.00	เมตร	140.00	5,600.00	50.00	2,000.00	7,600.00	นายช่างโยธา
		รวมยอดออกไป						413,138.75	บาท

(นายช่างโยธา จันทพงษ์
นายช่างโยธา

โครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิงคสล. ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร รวมจำนวน 8 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

รวมยอดออกมา								413,138.75	บาท
9	งานประตู่ - หนักสว่าง								
1	ป.1 (ประตูเหล็กถาวร)	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	พร้อมติดตั้ง
2	ป.2	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	*
3	ป.3 (ประตูห้องน้ำ)	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	*
4	ป.4 (ประตูเลื่อนผู้พิการ)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	*
5	ป.5 (ประตูห้องควบคุมเก็บของ)	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	*
6	น.1	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00	-	-	10,800.00	*
10	งานทาสี								
1	งานทาสีน้ำยอคริลิกแท้ ภายนอก	108.00	ตร.ม.	46.00	4,968.00	30.00	3,240.00	8,208.00	
2	งานทาสีน้ำยอคริลิกแท้ ภายใน	8.40	ตร.ม.	40.00	336.00	30.00	252.00	588.00	
11	งานระบบไฟฟ้า								
1	สายเคเบิล THW 1x4 ตร.มม.	60.00	เมตร	13.93	835.80	-	-	835.80	
2	สายไฟฟ้า VAF 1x1.5 ตร.มม.	60.00	เมตร	4.00	240.00	-	-	240.00	
3	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	14.00	420.00	-	-	420.00	
4	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Load Center)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5	ชุดโคมไฟตะแกรงก้างปลา หลอด LED 2x20 W	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ถ้าเนาถูกต้อง
6	ชุดสวิทช์ไฟฟ้า	8.00	ชุด	85.00	680.00	-	-	680.00	นายกัมปนาท จุมพล
7	ชุดปลั๊กไฟฟ้า	4.00	ชุด	85.00	340.00	-	-	340.00	นายรุ่งโรจน์
8	ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง และเดินท่อร้อยสายไฟ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมยอดยกไป								496,650.55	บาท

โครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิงคสล. ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร รวมจำนวน 8 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

		รวมยอดยกมา						498,650.55	บาท
12		งานระบบสุขาภิบาล							
	1	ดินลูกรังถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00
	2	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	493.00	493.00	99.00	99.00	592.00
	3	งานคอนกรีตหยาบ 1/3/5	1.00	ลบ.ม.	1,656.00	1,656.00	398.00	398.00	2,054.00
	4	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ชุด	5,200.00	10,400.00	250.00	500.00	10,900.00
	5	บ่อพักสำเร็จรูป	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	135.00	810.00	5,310.00
	6	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 1/2" (ท่อน้ำดี)	8.00	ท่อน	37.00	296.00	-	-	296.00
	7	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2" (ท่อระบายน้ำทิ้ง)	8.00	ท่อน	158.00	1,264.00	-	-	1,264.00
	8	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4" (ท่อใส่โครก)	6.00	ท่อน	570.00	3,420.00	-	-	3,420.00
	9	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 6" x 4.00 ม.	10.00	ท่อน	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	10	ก๊อกรั่วทองเหลือง ขนาด 1/2"	3.00	ชิ้น	65.00	195.00	-	-	195.00
	11	งานอุปกรณ์เชื่อมระบบงานสุขาภิบาล	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
13		งานสุขภัณฑ์							
	1	โถชักโครกแบบนั่งราวย แบบจีนเดียวประหยัดน้ำ	8.00	ชุด	5,250.00	42,000.00	450.00	3,600.00	45,600.00
	2	โถปัสสาวะชาย พร้อมระบบเซ็นเซอร์	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	450.00	1,350.00	46,350.00
	3	ชุดอ่างล้างหน้า แบบมิงเคาร์เตอร์	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	450.00	2,700.00	14,700.00
	4	ชุดอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	450.00	450.00	2,100.00
	5	กระจกเงา ขนาดใหญ่	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	140.00	280.00	5,280.00
	6	กระจกเงา สำเร็จรูป	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00
	7	ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.00	ชุด	443.00	1,329.00	70.00	210.00	1,539.00
		รวมยอดยกไป						646,858.55	บาท

สำเนาถูกต้อง

Nov/

นายกันปนาท จันทพงษ์
นายช่างโยธา

โครงการ: โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ดำเนินการ: บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ
 ปริมาณงาน: ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิงคสล. ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร รวมจำนวน 8 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร
 ประมาณการโดย: ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

รวมยอดยกมา								646,858.55	บาท
8	ที่ใส่สบู่อลูมิเนียม	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
9	รางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัว U เบอร์ 26	12.00	เมตร	1,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	งานเหมา
14	งานอื่น ๆ								
1	งานผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	พร้อมติดตั้ง
2	งานราวสแตนเลส ภายใน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*
3	งานติดตั้งโถโถ่ และตัวชักโครก โถหะ	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	*
4	งานตกแต่งตัววีวกรอบอาคาร	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	*
5	งานทาสีภายใน คสล. ทาสีเขียว พร้อมปรับภูมิทัศน์	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	*
6	งานติดตั้งสัญญาณฉุกเฉินห้องน้ำผู้พิการ	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	*
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	611,177.90	ค่าแรงงาน	114,140.65	725,318.54	

สำเนาถูกต้อง

10/2/61

(นายกันปนาท จันทพระ
นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 950,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายกำปนาท จุมพลทอง)

นายช่างโยธา