

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง - บ้านโนนคุณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๔.๐๐ ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอำพล เดชพลกรัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไพบุลย์ พริ้งชัยภูมิ	กรรมการ
๗.๓ นายยศลย์ บำรุงหมู่	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 1,520.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 448.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,584.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,224.00	96.28	117,846.72	1.3624	131.17	160,554.37
2	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	771.00	178.41	137,554.11	1.3624	243.07	187,403.72
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	735.00	656.13	482,255.55	1.3624	893.91	657,024.96
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	3,584.00	25.88	92,753.92	1.3624	35.26	126,367.94
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	3,584.00	180.80	647,987.20	1.3624	246.32	882,817.76
5	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	2,021,116.99
							คิดราคาเพียง	2,000,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,478,397.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -


(ลงชื่อ)


(นายอำพล เดชพลกรัง)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายใหญ่ พริ้งชัยภูมิ)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส


(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงหมู)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 448.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,584.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งานป้ายโครงการ 1.00 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ภมรนาถ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน