

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วย ปากกว้าง 11.00 เมตร ก้นกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร

ดำเนินการ

- ขุดลอก ปากกว้าง 11.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,470.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,230.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 506,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

7.2 นายกำจรเดช ปรคพัฒนา กรรมการ

7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคาผลงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง จุดล่อกล้าห้วยเมียว
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนาเมียว หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ จุดล่อ			
ปากกว้าง	11.00 เมตร	ปากกว้าง	11.00 เมตร
ก้นกว้าง	9.00 เมตร	ก้นกว้าง	5.00 เมตร
ยาว	1,500.00 เมตร	ยาว	1,470.00 เมตร
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	1.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(จุดลึกเดิมอีกจากเดิม)


ปริมาณดินจุดล่อ 13,230.00 ลบ.ม.


ประมาณราคามือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565


ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่ามาตรฐาน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคา		หมายเหตุ	
						ราคา			
						ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	งานถมป่า								
	ค่าถมป่า	-	ตร.ม.	-	1.3357	-	-		
	ค่าถมป่าและขี้เถ้า	-	ตร.ม.	-	1.3357	-	-		
2	ค่าจุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	1.3357	-	-		
3	ค่าจุดปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	1.3357	-	-		
4	งานจุดล่อ								
	ค่าจุดล่อหัวจรดจุด	13,230.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	374,409.00	1.3357	37.80	500,098.10	
	ค่าจุดล่อหัวจรดจุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	1.3357	-	-	-	
5	ค่าขุดบ่อระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	1.3357	-	-	-	
6	ค่าขนย้ายดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	1.3357	-	-	-	
7	วางท่อ คล.2-Ø1.00ม.	-	ท่อน	-	1.3357	-	-	-	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่ามาตรฐานทั้งสิ้น					379,509.00				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 506,910.17 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 506,000.00 บาท
 (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

- หมายเหตุ**
1. อัตราภาษีในข้อ 6 = 379,509.00 บาท
 2. Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
 3. ราคามือวันที่ตั้ง = 28.00 - 28.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา โสภณวัฒน์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายจักรพรรด ปรุ่งพัฒนกิจ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกลำห้วยเสียว

บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	ขุดลอกด้วยรถขุด	13,230.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 506,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินาร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน