

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 427,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม

- ช่วงที่ 1 คลองส่งน้ำดินเขิน ปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร ลึกเดิม 0.50 เมตร ลาดเอียง 1:1
- ช่วงที่ 2 คลองส่งน้ำดินเขิน ปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 4.80 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเดิม 0.10 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 ขุดลอก ปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,687.50 ลูกบาศก์เมตร
- ช่วงที่ 2 ขุดลอก ปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึก 1.90 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,510.00 ลูกบาศก์เมตร
- หรือรวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,197.50 ลูกบาศก์เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 411,203.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี | กรรมการ |
| 7.3 นายชินวร ชมนาวัง | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกคลองส่งน้ำ
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโภ หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ช่วงที่ 1 คลองส่งน้ำตื้นเขิน ดำเนินการ ช่วงที่ 1

ปาก กว้าง	5.00 เมตร	ปาก กว้าง	5.00 เมตร	
กัน กว้าง	4.00 เมตร	กัน กว้าง	1.00 เมตร	
ยาว	1,250.00 เมตร	ยาว	1,250.00 เมตร	
ลึกเดิม	0.50 เมตร	ลึก	1.50 เมตร	(จุดลึกอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 4,687.50 ลบ.ม.

สภาพเดิม ช่วงที่ 2 คลองส่งน้ำตื้นเขิน ดำเนินการ ช่วงที่ 2

ปาก กว้าง	5.00 เมตร	ปาก กว้าง	5.00 เมตร	
กัน กว้าง	4.80 เมตร	กัน กว้าง	1.00 เมตร	
ยาว	1,000.00 เมตร	ยาว	1,000.00 เมตร	
ลึกเดิม	0.10 เมตร	ลึก	1.90 เมตร	(จุดลึกอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 5,510.00 ลบ.ม.

หรือ รวมปริมาณดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,197.50 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากยาง	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-	
	ค่าตากยางและลิ่มต้นไม้	4,500.00	ตร.ม.	2.57	11,565.00	1.3375	3.43	15,468.18	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	29.46	-	1.3375	39.40	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	29.55	-	1.3375	39.52	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	10,197.50	ลบ.ม. ปกติ	28.30	288,589.25	1.3375	37.85	385,988.12	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,125.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	2,187.50	1.3375	0.93	2,925.78	
6	งานปรับเกสือดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	307,441.75				
							รวมราคาทั้งสิ้น	411,203.33	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณ	411,203.33	บาท


(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามบาทสามสิบสามสต.)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 307,441.75 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 - 29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหนู) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิฑูรต์ อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองส่งน้ำ
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ช่วงที่ 1	คลองส่งน้ำต้นเขิน	ดำเนินการ ช่วงที่ 1	
ปาก กว้าง	5.00 เมตร	ปาก กว้าง	5.00 เมตร
กัน กว้าง	4.00 เมตร	กัน กว้าง	1.00 เมตร
ยาว	1,250.00 เมตร	ยาว	1,250.00 เมตร
ลึกเดิม	0.50 เมตร	ลึก	1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่ 4,687.50 ลบ.ม.

สภาพเดิม ช่วงที่ 2	คลองส่งน้ำต้นเขิน	ดำเนินการ ช่วงที่ 2	
ปาก กว้าง	5.00 เมตร	ปาก กว้าง	5.00 เมตร
กัน กว้าง	4.80 เมตร	กัน กว้าง	1.00 เมตร
ยาว	1,000.00 เมตร	ยาว	1,000.00 เมตร
ลึกเดิม	0.10 เมตร	ลึก	1.90 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1


หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 5,510.00 ลบ.ม.

หรือ รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,197.50 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
1	งานถมดินและลั่นต้นไม้	4,500.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,197.50 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,125.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4	งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 411,203.33 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน