

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง อบจ.3012 บ้านหัวยหัว - บ้านป่ายาง ตอนที่ 2 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 8,000,000.-บาท

### 3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ระยะทางตลอดสาย 14,734 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1 กม.2 + 740 - 4 + 040 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,400.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 2 กม.4 + 630 - 4 + 930 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 3 กม.6 + 205 - 6 + 408 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,218.00 ตารางเมตร  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,418.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 7,890,000.-บาท

### 5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

### 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2559





ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


เส้นทางสาย อบจ.3012 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง ตอนที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย			14.734 กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดลาดยาง	กว้าง	8.00 เมตร	
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 กม. 2+740 - 4+040 ผิวจราจร ขนาด กว้าง หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่ใช่ข้อกว่า	6.00 เมตร	ยาว	1,300.00 ม. ไตรยางพื้นชั้น	1.00 เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 2 กม. 4+630 - 4+930 ผิวจราจร ขนาด กว้าง หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่ใช่ข้อกว่า	6.00 เมตร	ยาว	300.00 ม. ไตรยางพื้นชั้น	- เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 3 กม. 6+205 - 6+408 ผิวจราจร ขนาด กว้าง หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่ใช่ข้อกว่า	6.00 เมตร	ยาว	203.00 ม. ไตรยางพื้นชั้น	- เมตร
	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	13,416.00 ตารางเมตร		

ประมาณการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ตัววัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	5,821,496.37	1.3541	7,882,888.23	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,890,378.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,890,000.00	
ตัวอักษร		เส้นล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

<p>ลงชื่อ  (นายปรีชา วิไลลักษณ์)</p> <p>ลงชื่อ  (นายวิญญัติ ชูมาวังอิ)</p> <p>ลงชื่อ  (นายอัครสิทธิ์ บำรุงหุ้ม)</p> <p>ลงชื่อ  (นายธีรนาถ ชมนาวัง)</p> <p>ลงชื่อ  (นายสุวัฒน์ บุญเพชรรัตน์)</p>	<p>ประธานกรรมการ นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p style="text-align: right;">ลงนามถูกต้อง</p>
--	--

  
(นายสุวัฒน์ บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


เส้นทางสาย อบจ.3012 บ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง ตอนที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	14.734	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดลาดยาง กว้าง	8.00	เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่1 กม.2+740 - 4+040 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	1,300.00	ม. 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	10,400.00 ตารางเมตร		
ดำเนินการ ช่วงที่2 กม.4+530 - 4+930 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	300.00	ม. 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,800.00 ตารางเมตร		
ดำเนินการ ช่วงที่3 กม.6+205 - 6+408 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	203.00	ม. 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,218.00 ตารางเมตร		
	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	13,418.00	ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	268.36	ลบ.ม.	412.57	-	110,717.29	1.3541	149,922.28
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	13,418.00	ตร.ม.	-	73.87	991,187.66	1.3541	1,342,167.21
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
2.1	Prime Coat	13,418.00	ตร.ม.	17.69	6.63	326,325.76	1.3541	441,877.71
2.2	ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา5ซม.)	13,418.00	ตร.ม.	305.68	14.19	4,292,015.66	1.3541	5,811,818.41
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	405.00	ตร.ม.	250.00		101,250.00	1.3541	137,102.63
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					5,821,496.37		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3541	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							7,882,888.23

ทำเนาถูกต้อง

  
 (นายคุณิษฐ์ บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3012 บ้านห้วยหลวง-บ้านป่ายาง ตอนที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			แล้วเสร็จ
1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	268.36	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	13,418.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง			แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	13,418.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา5ซม.)	13,418.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร			แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	405.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 7,890,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

ว.พ.  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน