

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย – บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๙๕.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๙๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอดุลย์ บำรุงหมู กรรมการ

๗.๓ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ กรรมการ



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อ

ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้ง

ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง

408.000 ม. งบประมาณ 1,490,000 บาท

ผิวทางกว้าง

6.00 ม. ไหล่ทางกว้าง 0.15 ม.

ปีงบประมาณ 2563

อำนาจศักดิ์

(นายชคชัย นารุงฟู)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,894.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 408.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,448.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 ม.

วันที่ ประมาณราคา 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,572.85	1.69	4,348.12	1.3624	2.30	5,923.88
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	122.40	756.04	92,539.30	1.3624	1,030.03	126,075.54
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	2,448.00	385.29	943,189.92	1.3624	524.92	1,285,001.95
10	Expansion Joint	ม.	24.00	241.41	5,793.84	1.3624	328.90	7,893.53
11	Contraction Joint	ม.	216.00	147.35	31,827.60	1.3624	200.75	43,361.92
12	Longitudinal Joint	ม.	408.00	35.47	14,471.76	1.3624	48.32	19,716.33
13	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	24.97	47.40	1,183.58	1.3624	64.58	1,612.51
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
					1,098,454.12		รวม	1,496,533.90
							ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) ปรับยอด	1,490,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,098,454.12  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายกฤต โคตะ)  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)  
 วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเสนีย์ ทิรัญวงษ์)  
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู่)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

**งวดที่ 1** เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	2,572.85	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	122.40	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	2,448.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4 งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	24.97	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5 บ้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,490,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมื่น)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ