

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยพั่งลาว บ้านวังกระทะ ม.2 ต.วังตะเฒ่า อ.หนองบัวระเหว - บ้านโป่งนก อ.เทพสถิต ปากกว้าง 15 ม. ก้นกว้าง 6 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ยาว 740 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,690 ลบ.ม. อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ดำเนินการ
 - 1. ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 13,690.00 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ
 - 2. บำรุงโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 475,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอำพล เดชพลกรัง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวิษุวัตี อุมารังสี กรรมการ
 - 7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยพังลาว

สถานที่ดำเนินการ

บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะเภา อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	10.00 เมตร	ปากกว้าง	15.00 เมตร
ก้นกว้าง	3.00 เมตร	ก้นกว้าง	6.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	2.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	3.00 เมตร
ยาว	740.00 เมตร	ยาว	740.00 เมตร

ปริมาตรดินขุดลอก 13,690.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน / ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง		ตร.ม.	1.20	-	1.3357	1.60	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้		ตร.ม.	2.41	-	1.3357	3.22	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน		ลบ.ม. ปกติ	27.81	-	1.3671	38.02	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม. ปกติ	27.82	-	1.3357	37.16	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,690.00	ลบ.ม. ปกติ	25.61	350,600.90	1.3357	34.21	468,297.62	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด		ลบ.ม. ปกติ	67.71	-	1.3357	90.44	-	
5	ค่าน้ำมันระหว่างก่อสร้าง		ลบ.ม. ปกติ	0.60	-	1.3357	0.80	-	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					355,700.90				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 475,109.69 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 475,000.00 บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดราคารวมในข้อ 6 = 355,700.90 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท

สำเนาถูกต้อง


นายอดฉัตร ปาบุรุษ

วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ


(ลงชื่อ)


 ประธานกรรมการ
 (นายอำพล เดชพลกรัง)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


 กรรมการ
 (นายวิรุฒิ อุมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


 กรรมการ
 (นายสุพรรณ จินปัญญา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยพั้งลาว

สถานที่ดำเนินการ บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย		ดำเนินการ ขุดลอก	
ปากกว้าง	10.00 เมตร	ปากกว้าง	15.00 เมตร
ก้นกว้าง	3.00 เมตร	ก้นกว้าง	6.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	2.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	3.00 เมตร
ยาว	740.00 เมตร	ยาว	740.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	13,690.00 ลบ.ม.		

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,690.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2 ป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 475,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอรรถชัย บำรุงหมู
วิศวกรโยธาชำนาญการ