

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเขื่อนสาธารณประโยชน์ บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๒.๓๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง ๑ : ๑

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๕,๙๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ๑๖,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๗๒,๒๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖:๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี

กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วย

ขุดลอกลำห้วยเข็อกสาธารณประโยชน์
บ้านกรงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง 15.00 เมตร
กันกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 1,080.00 เมตร
ลึกเดิม 1.20 เมตร

ปากกว้าง 15.00 เมตร
กันกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1,080.00 เมตร
ลึก 2.30 เมตร
ลาดเอียง 1:1

(ขุดลึกจากลึกลึกเดิม)

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 25,974.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคามาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)				
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	25,974.00	ลบ.ม.ปกติ	30.23	785,194.02	1.3357	40.38	1,048,783.65	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	16,200.00	ลบ.ม.ปกติ	0.77	12,474.00	1.3357	1.03	16,661.52	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					802,768.02				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 1,072,257.24 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 1,072,200.00 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 802,768.02 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิฑูรย์ อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิฑูรย์ อุมารังษี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิฑูรย์ อุมารังษี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ชุดลอกลำห้วยเขื่อนสาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ชุดลอก

ปากกว้าง	15.00	เมตร	
กันกว้าง	8.00	เมตร	
ยาว	1,080.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.30	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	25,974.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง

16,200.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

3 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ 1,072,200.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน