

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 484,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 3 หลัง
 - ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน จำนวน 3 หลัง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
เป็นเงิน 484,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 6.3 นายเสนีย์ หิรัญวงศ์




กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารห้องนํ้านักเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโรงเรียนลุ่มลําชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลําชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซม 1.บ้านพักครูจำนวน 3 หลัง 2.ซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน จำนวน 3 หลัง
ประมาณราคาเมื่อ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	370,561.00	1.3074	484,471.45	
2	เงินไข				
	3.1 เงินควงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ตกเก็บเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,471.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			484,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารห้องนํ้านักเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซม 1.บ้านพักครูจำนวน 3 หลัง 2.ซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน จำนวน 3 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 1								
	-เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50*1.20 ม. หนา 5 มม.	88.00	แผ่น	60.00	5,280.00	10.00	880.00	6,160.00	รวมข้อยึดกระเบื้อง
	-ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	40.00	แผ่น	44.00	1,760.00	10.00	400.00	2,160.00	
	-ฝ้าซีพีเอ็มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ชนิดฉาบเรียบ	32.00	ตร.ม.	292.00	9,344.00	75.00	2,400.00	11,744.00	
	-ฝ้าระแนงไม้ 1/2"*6" โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	24.00	ตร.ม.	578.00	13,872.00	167.00	4,008.00	17,880.00	
	-ติดตั้งมุงลอนหน้าต่างขนาด 0.80*1.10 ม. และอุปกรณ์	8.00	ชุด	700.00	5,600.00	-	-	5,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	-ค่ารั้งถอนฝ้าซีพีเอ็มบอร์ดและระแนงไม้	56.00	ม.	-	-	25.00	1,400.00	1,400.00	
	-ทาสีน้ำ อะคริลิค ภายนอก - ภายในอาคาร	390.00	ตร.ม.	45.00	17,550.00	30.00	11,700.00	29,250.00	
2	ซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 2								
	-เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50*1.20 ม. หนา 5 มม.	106.00	แผ่น	60.00	6,360.00	10.00	1,060.00	7,420.00	รวมข้อยึดกระเบื้อง
	-ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	40.00	แผ่น	44.00	1,760.00	10.00	400.00	2,160.00	
	-ประตูบานไม้ฉัดขนาด 0.90*2.00 ม. พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,115.00	6,230.00	153.00	306.00	6,536.00	
	-พื้นไม้ 1"*6"	20.00	ตร.ม.	681.00	13,620.00	75.00	1,500.00	15,120.00	
	-ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 5 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	30.00	ตร.ม.	249.00	7,470.00	52.00	1,560.00	9,030.00	
	-ค่ารั้งถอนพื้นไม้	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
	-ทาสีน้ำ อะคริลิค ภายนอก - ภายในอาคาร	400.00	ตร.ม.	45.00	18,000.00	30.00	12,000.00	30,000.00	
	-ติดตั้งมุงลอนหน้าต่างขนาด 0.80*1.10 ม. และอุปกรณ์	12.00	ชุด	700.00	8,400.00	-	-	8,400.00	รวมค่าติดตั้ง
3	ซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน จำนวน 3 ห้อง								
	-เปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50*1.20 ม. หนา 5 มม.	186.00	แผ่น	60.00	11,160.00	10.00	1,860.00	13,020.00	รวมข้อยึดกระเบื้อง
	-ฉันทันไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"*8" ยาว 3.00 ม. จำนวน 28 ท่อน	22.98	ลบ.ฟ	830.00	19,073.40	-	-	19,073.40	
	-แผ่นไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"*3" ยาว 3.50 ม. จำนวน 32 ท่อน	11.49	ลบ.ฟ	545.00	6,262.05	-	-	6,262.05	
	รวมเงิน							191,715.45	

ผู้เสนอราคา
นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
นางช่างโยธิตา พานาถนายน

แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู และอาคารห้องนํ้านักเรียน

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโรงเรียนลุ่มลําชีนิรมิตวิทยา ตำบลลุ่มลําชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ 1.บ้านพักครูจำนวน 3 หลัง 2.ซ่อมแซมห้องนํ้านักเรียน จำนวน 3 หลัง
แล้วเสร็จ

วงเงิน 484,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
นายช่างโยธาชำนาญงาน