

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระห่อแฉัง บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. ดำเนินการ ขุดลอก

    สระน้ำกว้างเฉลี่ย ๖๕.๐๐ เมตร

    สระน้ำยาวเฉลี่ย ๑๑๐.๐๐ เมตร

    พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ ๗,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

    พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ ๔,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร

    ลึก ๒.๕๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑.๕

    ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

    ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕๘,๓๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

    ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    ๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

    ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

    ๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชลประทานระบบน้ำ  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม เป็นสระน้ำคันเขิน

คำนวณการ ขุดลอก

สระน้ำกว้างเฉลี่ย	65.00 เมตร	สระน้ำกว้างเฉลี่ย	65.00 เมตร
สระน้ำยาวเฉลี่ย	110.00 เมตร	สระน้ำยาวเฉลี่ย	110.00 เมตร
พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	7,150.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	7,150.00 ตารางเมตร
พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	5,893.75 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	4,750.00 ตารางเมตร
ลึกเดิม	2.50 เมตร	ลึก	2.50 เมตร
		ลาดเอียง	1: 1.5

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,445.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคามือวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)				
1	งานวางป่า								
	ค่าฉลาก	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าฉลากและล้อมต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	13,445.00	ลบ.ม.ปกติ	19.17	257,740.65	1.3357	25.61	344,264.19	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รอบบรรทุก 10 ล้อ)	13,445.00	ลบ.ม.ปกติ	11.60	155,962.00	1.3357	15.49	208,318.44	ระยะทาง 1 กม.
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					418,802.65				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 559,394.70 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 559,300.00 บาท  
 (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดราคารวมในช่อง 7 = 418,802.65 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์)  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิวัฒน์ อุมรังษี)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบ่งงวดงาน

โครงการ ชุดลอกสระห้องแจ้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

### 1 ดำเนินการ ชุดลอก

สระน้ำกว้างเฉลี่ย	65.00	เมตร	
สระน้ำยาวเฉลี่ย	110.00	เมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	7,150.00	ตารางเมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	4,750.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.50	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1: 1.5
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	13,445.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

### 2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	559,300.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน