

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก-บ้านหนองโนน้อย-บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 500,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 5,539.00 เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

เป็นเงิน 525,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1632/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ

6.2 นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

6.3 นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก-บ้านหนองโนน้อย-บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 5,539 เมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 163.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.78	1,566.40	1.3607	2.4220	2,131.40
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	530.03	21,201.20	1.3607	721.2118	28,848.47
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	815.00	414.00	337,410.00	1.3607	563.3298	459,113.79
10	Expansion Joint	ม.	5.00	265.78	1,328.90	1.3607	361.6468	1,808.23
11	Contraction Joint	ม.	75.00	165.84	12,438.00	1.3607	225.6585	16,924.39
12	Longitudinal Joint	ม.	163.00	41.53	6,769.39	1.3607	56.5099	9,211.11
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	13.00	44.23	574.99	1.3607	60.1838	782.39
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.5700	6,939.57
					386,388.88		รวม	525,759.35
							ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	525,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 386,388.88
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก-บ้านหนองโนน้อย -บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม	880.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	40.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	815.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	5.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	75.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	163.00	ม.	แล้วเสร็จ
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	13.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 525,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน