

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง,ชย.ถ.๑-๐๐๖๘ บ้านเขาทอง - บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด ๘๕๐ ตารางเมตร
 - ดำเนินการ
 - ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ทน ๐.๒๕ เมตร ไหลทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๑๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชย.ถ.1-0068 บ้านเจ้าทอง - บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด 850 ตารางเมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 850 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	850.00	14.65	12,452.50	1.3624	19.96	16,965.29
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อคอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	537.04	22,555.68	1.3624	731.66	30,729.86
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.25 ม.	ตร.ม.	850.00	634.77	539,554.50	1.3624	864.81	735,089.05
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	85.00	171.77	14,600.45	1.3624	234.02	19,891.65
12	Longitudinal Joint	ม.	50.00	50.31	2,515.50	1.3624	68.54	3,427.12
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	6.00	44.23	265.38	1.3624	60.26	361.55
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
					597,044.01		รวม	813,412.76
							ตัวอักษร (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	813,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 597,044.01

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ชย.ถ.1-0068 บ้านเขาทอง - บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานซุดหรือค้ำทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	850.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	42.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	850.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Contraction Joint	85.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Longitudinal Joint	50.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	งานไหล่ทาง (ดินถม)	6.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 813,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน