

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหนองนาง-บ้านวังม่วง

อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 ม. ยาว 2.000 กม.

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี REVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ช่วงที่ 1 กม. 0+000-กม.0+090 ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 90.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หน้า 0.04 ม.

ช่วงที่ 2 กม. 0+910-กม.1+095 ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 185.00 ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หน้า 0.04 ม.

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นเงิน 1,079,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1796/2565 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|
| - นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| - นายวิษุวัต อุมารังษี | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| - นายสุวรรณ จันปัญญา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหน้างาน - บ้านวังม่วง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - กม. 0+090 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ช่วงที่ 2 กม. 0+910 - กม. 1+095 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING								
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	66.00	287.65	18,984.90	1.3607	391.4054	25,832.75	
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูตลิก 20 ซม.	ตร.ม.	2,200.00	81.07	178,354.00	1.3607	110.3119	242,686.29	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพริมโคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	2,200.00	29.17	64,174.00	1.3607	39.6916	87,321.56	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพริมโคท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,200.00	232.41	511,302.00	1.3607	316.2403	695,728.63	
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	61.00	250.00	15,250.00	1.3607	340.1750	20,750.68	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.5700	6,939.57	
TOTAL								1,079,259.48	

คิดราคาเพียง 1,079,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

793,164.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)


(นายปรีชา วิลลักษณ์)


ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิชุด อุมรัมย์)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายสุรรรณ จันปัญญา)

กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งวงดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านห้วยนาง - บ้านวังม่วง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	66.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE-RECYCLING ชูตลิก 20 ซม.	2,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	2,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	2,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	61.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,079,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน