

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑-๐๑๐๘
บ้านหนองฉิม-บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 500,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

เป็นเงิน 500,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 38/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| 6.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.020 กิโลเมตร

คำเนิมนการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ทนทาน 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
1.1	ดินลูกรังปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	36.00	522.81	18,821.16	1.3624	712.28	25,641.95		
1.2	ซูดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,232.00	11.75	14,476.00	1.3624	16.01	19,722.10		
2	งานผิวทางและไหล่ทาง									
2.1	งานลาดเอสพีลท์โพร้มโค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,232.00	28.77	35,444.64	1.3624	39.20	48,289.78		
2.2	งานผิวทางเอสพีลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวโพร้มโค้ท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,232.00	231.51	285,220.32	1.3624	315.41	388,584.16		
3	งานตีเส้นจราจร									
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.00	250.00	8,500.00	1.3624	340.60	11,580.40		
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24		
								TOTAL	500,766.63	
								คิดราคาเพียง	500,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

367,562.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิฑูรย์ อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	36.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	ซุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,232.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,232.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,232.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	34.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ