

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยกุ่ม บ้านห้วยกุ่ม 2 หมู่ที่ 14 ตำบลนางแดด - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 458,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วยดินเลน ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ ชุดลอก

 - ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 440,262.20 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน
สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน

ขุดลอกลำห้วยกุ่ม
บ้านห้วยกุ่ม 2 หมู่ที่ 14 ตำบลนางแคด - บ้านหนองงู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขวง อำเภอนางบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	10.00 เมตร	ปาก กว้าง	12.00 เมตร
ก้น กว้าง	6.00 เมตร	ก้น กว้าง	5.00 เมตร
ยาว	800.00 เมตร	ยาว	800.00 เมตร
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกถลอกอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,000.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากวาง	4,800.00	ตร.ม.	1.26	6,048.00	1.3375	1.68	8,089.20	
	ค่าตากวางและลิ่มคั่นไม้		ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน		ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	11,000.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	311,300.00	1.3375	37.85	416,363.75	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด		ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	9,600.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	6,720.00	1.3375	0.93	8,988.00	
6	งานปรับเกลียดดิน		ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					329,168.00				


รวมราคาทั้งสิ้น 440,262.20 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 440,262.20 บาท


(ยื่นเสนอเป็นสองร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์)


หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในข้อ 6 = 329,168.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 - 29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด ภูมิรังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยกุ่ม
 สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยกุ่ม 2 หมู่ที่ 14 ตำบลนางแคด - บ้านหนองกง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอนางบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก		ดำเนินการ ขุดลอก		
ปาก กว้าง	10.00 เมตร	ปาก กว้าง	12.00 เมตร	
กัน กว้าง	6.00 เมตร	กัน กว้าง	5.00 เมตร	
ยาว	800.00 เมตร	ยาว	800.00 เมตร	
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.50 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,000.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานลากกลาง	4,800.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,000.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	9,600.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 440,262.20 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน