

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๑๐๕
บ้านทามจาน - บ้านลำโรงโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๕,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดดังนี้

- ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางชำรุด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว

๖,๑๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete (ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓/๓๐)

ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓/๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๔,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๗๗,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี

กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0105 บ้านทวมจาน - บ้านลำโรงโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางชำรุด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,100.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete (ช่วง กม.0+000 - กม.0+730)

ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,380.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานชุดหรือคั่นทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC.	ตร.ม.	4,380.00	10.87	47,610.60	1.3624	14.81	64,864.68
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	4,380.00	24.08	105,470.40	1.3624	32.81	143,692.87
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	4,380.00	185.35	811,833.00	1.3624	252.52	1,106,041.28
3	งานติดตั้งจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	164.00	250.00	41,000.00	1.3624	340.60	55,858.40
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	1,377,405.47
							คิดราคาเห็ยง	1,377,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

1,011,014.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ โคตะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 สายทาง ชย.ถ.1-0105 บ้านทามจาน - บ้านลำโรงโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete (ช่วง กม.0+000 - กม.0+730)


ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,380.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานชุดหรือคั่นทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC.	4,380.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat	4,380.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,380.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก	164.00	ตร.ม. แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,377,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิชิต ชุมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ