

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLNG
สายทาง อบจ.3004 บ้านวังก้านเหลือง-บ้านโนนน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 4,000,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ระยะทางตลอดสาย 9.9 กิโลเมตร

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร

ดำเนินการ - ช่วงที่ 1 กม. 6+620-7+330 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,260.00 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 กม. 8+175-8+730 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 555.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,330.00 ตารางเมตร

- พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7,590.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559

เป็นเงิน 4,190,000.-บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์


ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
เส้นทางสาย อบจ.3004 บ.วังก้านเหลือง-บ.โนนน้อย


สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	9.9 กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดลาดยาง	กว้าง	8.00 เมตร
คำนวณการ ช่วงที่ 1 กม.6+620 - 7+330 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	710.00 ม. ใต้ทางกับ ฝั่งละ - เมตร
หนา 0.05 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	ตารางเมตร	
คำนวณการ ช่วงที่ 2 กม.8+175 - 8+730 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	555.00 ม. ใต้ทางกับ ฝั่งละ - เมตร
หนา 0.05 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	ตารางเมตร	
	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	ตารางเมตร	

ประมาณการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	ประเภทงานทาง	3,074,287.10	1.3624	4,188,408.75	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0000	7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	3.2 เงินประกันผลหัก	0%			
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,195,408.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,190,000.00	
ตัวอักษร		(สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นงยศลย์ บำรุงหนู) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินวาท ชมนาวัง) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายยุทธนา บุญพุ่ม)
สถาปนิกปฏิบัติกร

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3004 บ.วังก้านเหลือง-บ.โนนน้อย

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	9.900	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดลาดยาง กว้าง	8.00	เมตร
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 กม.6+620 - 7+330 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00 เมตร ยาว	710.00	ม. โดยค่าคงที่ 83000 - เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	4,260.00 ตารางเมตร		
ดำเนินการ ช่วงที่ 2 กม.8+175 - 8+730 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00 เมตร ยาว	555.00	ม. โดยค่าคงที่ 83000 - เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	3,330.00 ตารางเมตร		
	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	7,590.00	ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 ดินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	151.80	ลบ.ม.	475.50	-	72,180.90	1.3624	98,339.26
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,590.00	ตร.ม.	-	73.73	559,610.70	1.3624	762,413.62
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	7,590.00	ตร.ม.	15.36	6.38	165,006.60	1.3624	224,804.99
	2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา 5 ซม.)	7,590.00	ตร.ม.	276.85	13.86	2,206,488.90	1.3624	3,006,120.48
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	284.00	ตร.ม.	250.00		71,000.00	1.3624	96,730.40
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					3,074,287.10		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							4,188,408.75

สำเนาถูกต้อง



(นายยุทธนา บุญสุข)
สถาปนิกปฏิบัติการ

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3004 บ.วังก้านเหลือง-บ.โนนน้อย

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING				แล้วเสร็จ
1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) ทนมา 0.02 ม.	151.80	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	7,590.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง				แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	7,590.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา5ซม.)	7,590.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร				แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	284.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 4,190,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

๕-

(นายยุทธนา บุญทุด)
สถาปนิกปฏิบัติกร