

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๕๕
บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดดังนี้

- ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว

๖,๑๗๓.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete กม.๙+๓๖๐ - กม.๑๐+๖๒๓ ผิวจราจร

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๓.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๐๒๔,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโลกมะตุม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 6,173.00 เมตร
 ค่าเงินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 กม.9+760 - กม.10+623 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 863.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,904.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานอุดหรือคั่นทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC.	ตร.ม.	6,904.00	11.07	76,427.28	1.3624	15.08	104,124.53
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	6,904.00	24.35	168,112.40	1.3624	33.17	229,036.33
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	6,904.00	172.00	1,187,488.00	1.3624	234.33	1,617,833.65
3	งานดีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	194.00	250.00	48,500.00	1.3624	340.60	66,076.40
4	บัญชีโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								2,024,019.15
คิดราคาเพียง								2,024,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,485,627.68
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ)


 (นายกฤต โคตะ)

ประธานกรรมการ
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายกันปนาท จุมพลพงษ์)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน **สำเนาถูกต้อง**


 (นายกันปนาท จุมพลพงษ์)
 นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
กม.9+760 - กม.10+623 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 863.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,904.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานชุดหรือคั่นทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC.	6,904.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat	6,904.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,904.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก	194.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,024,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



นายกันปนาท จุมพลทงษ์
นายช่างโยธา