

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยระแหง บ้านโสกปลาตุก ม.2 ต.โสกปลาตุก – บ้านโนนหมื่นนาง ม.7 ต.หนองบัวระแหง ปากกว้าง 22 ม. ก้นกว้าง 10 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 595 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,685 ลบ.ม. อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 

ดำเนินการ			
- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,685.00	ลบ.ม.ปกติ	แล้วเสร็จ
- ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ
- ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ			
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 474,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายพิษณุ ฝ่องสามสวน	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต คุ้มรังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๑๖

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชุดลอกลำห้วยระเว

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโสกปลาตุก หมู่ที่ 2 ตำบลโสกปลาตุก - บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ชุดลอก

ปากกว้าง	20.00 เมตร	ปากกว้าง	22.00 เมตร
กันกว้าง	10.00 เมตร	กันกว้าง	10.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	2.20 เมตร	ลึกเฉลี่ย	3.50 เมตร
ยาว	595.00 เมตร	ยาว	595.00 เมตร

ปริมาณดินชุดลอก 13,685.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าอากาศาง		ตร.ม.	1.20		1.3357	1.60		
	ค่าอากาศางและถมดินไม้		ตร.ม.	2.41		1.3357	3.22		
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน		ลบ.ม. ปกติ	27.81		1.3671	38.02		รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม. ปกติ	27.82		1.3357	37.16		รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	13,685.00	ลบ.ม. ปกติ	25.61	350,472.85	1.3357	34.21	468,126.59	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด		ลบ.ม. ปกติ	67.71		1.3357	90.44		
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		ลบ.ม. ปกติ	0.60		1.3357	0.80		
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					355,572.85				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 474,938.86 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 474,000.00 บาท


(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 355,572.85 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %)
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคามันต์เซลล์ที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท


(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการ  
( นายพิชญ์ ผ่องสามสวน )  
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

 กรรมการ  
( นายวิฑูรย์ อุมารังษี )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

 กรรมการ  
( นายชินวร ชมนาวัง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายอภินันท์ บำรุงหนู  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยระเว

สถานที่ดำเนินการ บ้านโสกปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลโสกปลาดุก - บ้านโนนหน้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย		ดำเนินการ ขุดลอก	
ปากกว้าง	20.00 เมตร	ปากกว้าง	22.00 เมตร
ก้นกว้าง	10.00 เมตร	ก้นกว้าง	10.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	2.20 เมตร	ลึกเฉลี่ย	3.50 เมตร
ยาว	595.00 เมตร	ยาว	595.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	<u>13,685.00</u> ลบ.ม.		

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,685.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
2 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 474,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สุภาเนษฏโกศล  
นายอดิษฐ์ บำรุงหนู  
วิศวกรโยธาชำนาญการ