

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองหลง บ้านเชียม หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม หนองน้ำตื้นเขิน หนองน้ำ ขนาดพื้นที่ ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร

ดำเนินการ ขุดลอก

- พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๗๖ เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐.๗๖ ตารางเมตร

ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สลาดเอียง ๑:๑.๕

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๙.๔๑ ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๑๐,๒๕๙.๑๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชลประทาน
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเข็ญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม หนองน้ำตื้นเขิน
 หนองขนาดพื้นที่ 4,000.00 ตารางเมตร พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 286.76 เมตร
 ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,560.76 ตารางเมตร
 ขุดลึกจากลึกลึกเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร
 ลาดเอียง 1:1.5
 หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 8,869.41 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ			
							รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ราคากลาง	
											ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานวางป่า											
	ค่าวางป่า	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375		1.68				
	ค่าวางป่าและล้อมต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375		3.43				
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	1,049.00	ลบ.ม. ปกติ	29.46	30,903.54	1.3375	39.40	41,333.48	รวมค่าขนส่ง 1 กม.			
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,820.42	ลบ.ม. ปกติ	29.55	231,093.41	1.3375	39.52	309,087.43	รวมค่าขนส่ง 1 กม.			
4	งานขุดลอก											
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	28.30	-	1.3375		37.85				
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375		96.01				
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,780.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	2,646.00	1.3375	0.93	3,539.02				
6	งานปรับเกลี่ยดิน	8,869.41	ลบ.ม.	4.17	36,985.43	1.3375	5.57	49,468.01				
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25				
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					306,728.38							

รวมราคากลางทั้งสิ้น 410,249.19 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 410,249.19 บาท

(ใส่แนบหนังสือมอบซองร้อยสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 306,728.38 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)

(นายอศลีย์ บำรุงใหญ่)

ประธานกรรมการ
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิฑูรย์ อุมารังษี)

กรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกหนองหลง

สถานที่ดำเนินการ บ้านเข็ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม หนองน้ำตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

หนองน้ำขนาดพื้นที่	4,000.00 ตารางเมตร	พื้นที่ขุดลอกความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า	286.76 เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	1.00 เมตร	หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า	3,560.76 ตารางเมตร
		ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย	3.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1.5

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 8,869.41 ลบ.ม.


งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานขุดเปิดหน้าดิน	1,049.00 ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
2 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	7,820.42 ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,780.00 ลบ.ม.	ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานปรับเกลี่ยดิน	8,869.41 ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
5 ป้ายโครงการ	1.00 ชุด		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 410,249.19 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน