

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling  
สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๓๕ บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒,๓๕๕.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling ผิวจราจรขนาด  
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๗๓,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจักรพงษ์ พิมล

กรรมการ

๗.๓ นายอศลย์ บำรุงหมู

กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling

สายทาง ชย.ถ. 1-0035 บ้านสระแแต่ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 32,395.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling


ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร


หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) หนา 0.03 ม.	ลบ.ม.	76.80	273.63	21,014.78	1.3624	372.79	28,630.54
2	Pavement in-Place Recycling Base	ตร.ม.	2,560.00	76.06	194,713.60	1.3624	103.62	265,277.81
3	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	2,560.00	23.92	61,235.20	1.3624	32.59	83,426.84
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	2,560.00	161.85	414,336.00	1.3624	220.50	564,491.37
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	72.00	250.00	18,000.00	1.3624	340.60	24,523.20
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								973,297.99
คิดราคาเพียง								973,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	714,399.58
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายกฤต โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายจักรพงษ์ ทิมล) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายยศชัย บำรุงหนู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายกันปนาท จุมพลพงษ์)  
นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling  
สายทาง ชย.ถ. 1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling						
	ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร ยาว	320.00	เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00	เมตร
	หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า			2,560.00	ตารางเมตร		แล้วเสร็จ
งานป้ายโครงการ		1.00	ชุด		แล้วเสร็จ		

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 973,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายกำปนาท จุ่มพลพงษ์)  
นายช่างโยธา