

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยหินฝน (หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) หมู่ที่ ๘ ตำบลวังทอง - บ้านเขาทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

### ดำเนินการ

ผิวจราจรกว้าง	๕.๐๐	เมตร
ระยะทางรวม	๓๖๓.๐๐	เมตร
หนา	๐.๑๕	เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๑๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์  | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง     | กรรมการ       |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยหินฝน(หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเขาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 363.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางรวม 363.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ประมาณการ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,597.00	1.78	2,842.66	1.3624	2.43	3,872.84
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.00	537.04	37,592.80	1.3624	731.66	51,216.43
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,452.00	411.13	596,960.76	1.3624	560.12	813,299.34
10	Expansion Joint	ม.	12.00	267.14	3,205.68	1.3624	363.95	4,367.42
11	Contraction Joint	ม.	132.00	167.33	22,087.56	1.3624	227.97	30,092.09
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	29.00	44.23	1,282.67	1.3624	60.26	1,747.51
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
					669,072.13		รวม	911,543.87


ตัวอักษร (-เก็บแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ปรับยอด


911,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 669,072.13  
= 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิชุด อุมรังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านห้วยหินฝน(หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเขาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัด  
หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,597.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	70.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	1,452.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	12.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	132.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	งานไหล่ทาง (ดินถม)	29.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 911,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน