

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete ดำเนินการ โดยวิธี RECYCLING
สายทาง อบจ.3050 บ้านหลุบโพธิ์ - บ้านหนองกระท่อม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,902,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

.....สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 0.945 กิโลเมตร
.....ดำเนินการ กม.0+000-1+120
.....- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร
.....พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,720.00 ตารางเมตร
.....- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
.....- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559

เป็นเงิน 3,041,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว้างงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขอใช้ราคาร
งงบประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน 2,902,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559


ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3050 บ.หลุบโพธิ์-บ.หนองกระทุ่ม


สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 15.9 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ค่าเงินตร ๓๓.0-000 - 0-693 ดีวงรพร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 693.00 ม. ใต้ทางเดิน ซ้ำละ 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,544.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	ประเภทงานทาง	2,227,556.68	1.3624	3,034,823.22	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0000	7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,041,823.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,041,000.00	
ตัวอักษร (สามล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวิษุวัต อุมารังยี) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศสย บำรุงหมู่) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายยุทธนา บุญผสม)
สถาปนิกปฏิบัติการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3050 บ.หลุบโพธิ์-บ.หนองกระทุ่ม

สถานที่ตั้งโครงการ ชำนาญบ้านเข้ว่า จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 15.900 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ค่าฉันทกร กม0-000 - 0-093 ผิวจราจร ชนิดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 693.00 ม. ใต้ทางเท้า 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,544.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 ดินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	110.88	ลบ.ม.	465.82	-	51,650.12	1.3624	70,368.13
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	5,544.00	ตร.ม.	-	73.75	408,870.00	1.3624	557,044.49
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	5,544.00	ตร.ม.	15.38	6.38	120,637.44	1.3624	164,356.45
	2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา5ซม.)	5,544.00	ตร.ม.	276.12	13.86	1,607,649.12	1.3624	2,190,261.16
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	155.00	ตร.ม.	250.00		38,750.00	1.3624	52,793.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					2,227,556.68		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							3,034,823.22

สำเนาถูกต้อง



(นายยุทธนา บุญพุ่ม)
สถาปนิกปฏิบัติกร

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3050 บ.หลุบโพธิ์-บ.หนองกระทุ่ม

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอบ้านเขวาสีอุบล จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING				แล้วเสร็จ
1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	110.88	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	5,544.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง				แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	5,544.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(หนา5ซม.)	5,544.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร				แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	155.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,041,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

๒-

(นายยุทธนา บุญเทศ)
สถาปนิกปฏิบัติการ