

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางถนนพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ – บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๓๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหุลูตรอน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ. ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๐๕๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบริชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

๗.๓ นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล กรรมการ



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete  
สายทาง ถนนพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
1.1	งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (TACK COAT)	5,310.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวทางแทคโคท ความหนา 4 ซม.	5,310.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร			
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	223.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,059,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย ปัญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน