

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 491,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานซ่อมแซมหลังคา

- งานรื้อวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่)	จำนวน 704.00 ตร.ม.
- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ทหนา 5 มม.	จำนวน 1,760 แผ่น
- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	จำนวน 90 แผ่น
- ครอบตะแคงสันกระเบื้องลอนคู่	จำนวน 90 แผ่น
- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องลอนคู่	จำนวน 2,120 ตัว
- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	จำนวน 704.00 ตร.ม.

งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน

- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	จำนวน 454.00 ตร.ม.
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก ชุบสังกะสี	จำนวน 454.00 ตร.ม.
- ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	จำนวน 454.00 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

เป็นเงิน 491,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.3 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

กำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ


สถานที่ โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.2/28 3 ชั้น 15 ห้องเรียน


ประมาณราคาเมื่อ 7 สิงหาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	376,303.20	1.3074	491,978.80	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,978.80	
	คิดเป็นเงินค่าซ่อมแซมเพียง			491,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกัมปนาท/จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเสเรย์ หิรัญวงษ์)
โยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.2/28 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

ประมาณราคาเมื่อ 7 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		กำไรสุทธิและ ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานซ่อมแซมหลังคา								
1	งานรื้อวัสดุหลังคา (ลอนคู่)	704	ตร.ม.	-	-	25.00	17,600.00	17,600.00	รื้อขนไป
2	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	1,760	แผ่น	56.07	98,683.20	-	-	98,683.20	
3	กรอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	90	แผ่น	44.40	3,996.00	-	-	3,996.00	
4	กรอบตะเข้สันกระเบื้องลอนคู่	90	แผ่น	44.40	3,996.00	-	-	3,996.00	
5	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องลอนคู่	2,120	ตัว	5.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
6	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	704	ตร.ม.	-	-	45.00	31,680.00	31,680.00	
	2.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
1	งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	454	ตร.ม.	-	-	25.00	11,350.00	11,350.00	รื้อขนไป
2	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	454	ตร.ม.	292.00	132,568.00	75.00	34,050.00	166,618.00	
3	ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	454	ตร.ม.	40.00	18,160.00	30.00	13,620.00	31,780.00	
	รวมเป็นเงิน							376,303.20	

1508-
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
สถานที่ โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่ ซ่อมฝ้าเพดาน อาคารเรียน
สปช.2/28 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 491,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน


(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน