

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองนาบ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกำแพงแสน - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลลำบัวแดง อำเภอนางิ้วแดง จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 463,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

ปากกว้าง	15.00	เมตร
ก้นกว้าง	9.00	เมตร
ยาว	700.00	เมตร
ลึก	1.00	เมตร (ขุดลึกลงอีกจากเดิม)
ลึกรวมทั้งหมด	3.00	เมตร
ลาดเอียง	1:1	

หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,200.00 ลบ.ม.

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 445,697.80.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2255/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ

7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

7.3 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน
สภาพเดิม คลองดินเขิน

ชุดลอกคลองนา
บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตี่ชุมพล - บ้านป่าเห็บสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	12.00 เมตร	ปาก กว้าง	15.00 เมตร	
กัน กว้าง	8.00 เมตร	กัน กว้าง	9.00 เมตร	
ยาว	700.00 เมตร	ยาว	700.00 เมตร	
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.00 เมตร	(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 11,200.00 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานวางป่า								
	ค่าตากถาง	4,200.00	ตร.ม.	1.26	5,292.00	1.3375	1.68	7,078.05	
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	11,200.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	316,960.00	1.3375	37.85	423,934.00	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,400.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	5,880.00	1.3375	0.93	7,864.50	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					333,232.00				

รวมราคาทั้งสิ้น 445,697.80 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 445,697.80 บาท
(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 333,232.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 1 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอศลย์ ป่ารุ่งหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด สุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกคลองนา

สถานที่ดำเนินการ บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตี่ชุมพล - บ้านท่าหนึ่งสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จั

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม คลองตื้นเขิน

ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	12.00 เมตร	ปาก กว้าง	15.00 เมตร
กัน กว้าง	8.00 เมตร	กัน กว้าง	9.00 เมตร
ยาว	700.00 เมตร	ยาว	700.00 เมตร
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 11,200.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานฉากลาย	4,200.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานชุดลอกด้วยรถชุด	11,200.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,400.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 445,697.80 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ฆมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน