

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจร Asphaltic Concrete  
สายทางบ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง – บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ลักษณะสายทางเดิม  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหลูตร้อน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร  
ดำเนินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
– ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
2,375.00 ตารางเมตร  
– งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด  
– รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นเงิน 679,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายณรงค์ ธงศิลา	กรรมการ
7.3 นายกำจรเดช ประศูพัฒนา	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บูฉิวจรรยา Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านชัยพระโยธ หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวลูกร้อน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร

ดำเนินการ บูฉิวจรรยาแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร ทน 0.03 เมตร


หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,375.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทางและไหล่ทาง								
1.1	งานลาดแอสฟัลท์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,375.00	15.45	36,693.75	1.3607	21.0228	49,929.19	
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแทคโคต ความหนา 3 ซม.	ตร.ม.	2,375.00	181.43	430,896.25	1.3607	246.8718	586,320.53	
3	งานตีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	106.00	250.00	26,500.00	1.3607	340.1750	36,058.55	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.5700	6,939.57	
TOTAL								679,247.84	
คิดราคาเพียง								679,000.00	


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	499,190.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิลลิกขณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณรงค์ องค์กร) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายกำจรเดช ปรุศุพัฒนา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธานำนาฎการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete  
สายทาง บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

**งวดที่ 1 (สุดท้าย)**

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทางและไหล่ทาง			
1.1	งานลาดแอสฟัลท์แทคโคต (TACK COAT)	2,375.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแทคโคต ความหนา 3 ซม.	2,375.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	106.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 679,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายจิรวร ชมนาวี)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน