

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง-บ้านไหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000 บาท (-แปดล้านบาทถ้วน-)		
3.ลักษณะงาน		
สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 ม.		
ดำเนินการ กม.3+690-5+398		
-ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,708.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.		
หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,664.00 ตร.ม.		
รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 7,920,000 บาท		
5. บัญชีประมาณการราคากลาง		
5.1 แบบ ปร.4		
5.2 แบบ ปร.5		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
- นายปรีชา วิไลลักษณ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
- นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
- นายอศลย์ บำรุงหมู่	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
- นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
- นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ






ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0061 บ.หนองบัวแดง-บ.ไหล่น

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ดำเนินการ กม.3+890 - 5+338 มีจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,708.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ 1.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,664.00 ตารางเมตร
ประมาณการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	5,850,776.70	1.3538	7,920,781.49	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,928,271.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,920,000.00	
ตัวอักษร		(เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0061 บ.หนองบัวแดง-บ.โหล่น

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 42.695 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร
ดำเนินการ กม.3+690 - 5+398 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,708.00 ม. ไหลทางกว้าง ซ้ำละ 1.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,664.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	273.28	ลบ.ม.	350.67	-	95,831.10	1.3538	129,736.14
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	13,664.00	ตร.ม.	-	74.84	1,022,613.76	1.3538	1,384,414.51
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
2.1	Prime Coat	13,664.00	ตร.ม.	17.76	6.63	333,264.96	1.3538	451,174.10
2.2	ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา5ซม.)	13,664.00	ตร.ม.	300.73	14.19	4,303,066.88	1.3538	5,825,491.94
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	384.00	ตร.ม.	250.00		96,000.00	1.3538	129,964.80
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					5,850,776.70		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3538	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							7,920,781.49

นางเนาวรัตน์

(นายคุณวิทย์ บุณยทรัพย์)
นางชานษาชานาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0061 บ.หนองบัวแดง-บ.ไหล่น

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING				แล้วเสร็จ
1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	273.28	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	13,664.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง				แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	13,664.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา5ซม.)	13,664.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร				แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	384.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 7,920,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน