

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทางบ้านหนองไฮพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัวแดง – บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 2,400.00 เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,315.00 เมตร ทน 0.04 เมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,890.0 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ราคากลาง เป็นเงิน 3,150,000.-บาท ราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณ

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี ,

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

01004

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling

สายทาง บ้านหนองไธพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัวแดง - บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ยาวรวม 2,400.00 เมตร

สภาพเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร


ดำเนินการ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,315.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,890.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.04 ม.	ลบ.ม.	316.00	344.79	108,953.64	1.3624	469.74	148,438.44
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	ตร.ม.	7,890.00	75.20	593,328.00	1.3624	102.45	808,350.07
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	ตร.ม.	7,890.00	24.06	189,833.40	1.3624	32.78	258,629.02
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	7,890.00	170.06	1,341,773.40	1.3624	231.69	1,828,032.08
3	งานติดตั้งจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	295.00	250.00	73,750.00	1.3624	340.60	100,477.00
4	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL								3,150,926.61
คิดราคาเพียง								3,150,000.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	2,307,638.44
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลดิษฐ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายภูฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สายทาง บ้านหนองโหนดพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัวแดง - บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)  
ดำเนินการ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00 เมตร	ยาว	1,315 เมตร	ไหล่ทางกว้าง	ข้างละ	เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	7,890.00 ตารางเมตร	แล้วเสร็จ				
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ						
วงเงินก่อสร้าง	3,150,000.00 บาท	ตามแบบ	อบจ.ชัย			
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน	คิดเป็น	100%			

สำเนาถูกต้อง

(นายอรรถสิทธิ์ บำรุงหมู่)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ