

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง-บ้านสว่าง

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางชำรุด กว้าง 6.00-8.00 ม. ยาว 2,568.00 ม.

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

ช่วงที่ 1 กม.3+125-กม.3+325 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 190.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.
หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 กม.3+370-กม.3+700 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 330.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - ม.
หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 กม.3+700-กม.4+161 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 461.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.
หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,688.00 ตร.ม.

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,808.00 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,023,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 65/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายกฤต โคตะ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ

- นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

- นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 สายทาง ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางชำรุด กว้าง	6.00 - 8.00	เมตร ยาว	2,568.00	เมตร
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete				
ช่วงที่ 1 กม. 3+125 - กม. 3+325 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร ยาว	190.00	เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า			1,140.00	ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 กม. 3+370 - กม. 3+700 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร ยาว	330.00	เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า			1,980.00	ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 กม. 3+700 - กม. 4+161 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	6.00	เมตร ยาว	461.00	เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า			3,688.00	ตารางเมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า			6,808.00	ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานอุดหรือคืนทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC.	ตร.ม.	6,808.00	11.07	75,364.56	1.3624	15.08	102,676.68
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	6,808.00	24.32	165,570.56	1.3624	33.13	225,573.33
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	6,808.00	173.96	1,184,319.68	1.3624	237.00	1,613,517.13
3	งานดีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	220.00	250.00	55,000.00	1.3624	340.60	74,932.00
4	บัญชีโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								2,023,647.38
คิดราคาเพียง								2,023,000.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,485,354.80
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)


 (นายฤกษ์ โคตยะ)


ประธานกรรมการ
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


 (นายกันปนาท จุมพลพงษ์)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน


 (นายกันปนาท จุมพลพงษ์)
 นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 สายทาง ชย.ถ. 1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 ช่วงที่ 1 กม. 3+125 - กม. 3+325 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานซุดหรือคันทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC.	6,808.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat	6,808.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,808.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก	220.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,023,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายกันปนาท จุ่มพิสพิงษ์)
 นายช่างโยธา