

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่งนก - บ้านน้ำลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลนายางลัด อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ลูกรัง+หินคลุก กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
๗.๓ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งนก - บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง+หินคลุก กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 164.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	885.00	1.78	1,575.30	1.3607	2,4220	2,143.51
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดอัตรแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	530.03	21,731.23	1.3607	721.2118	29,569.68
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	820.00	414.00	339,480.00	1.3607	563.3298	461,930.44
10	Expansion Joint	ม.	5.00	265.78	1,328.90	1.3607	361.6468	1,808.23
11	Contraction Joint	ม.	75.00	165.84	12,438.00	1.3607	225.6585	16,924.39
12	Longitudinal Joint	ม.	164.00	41.53	6,810.92	1.3607	56.5099	9,267.62
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	13.00	44.23	574.99	1.3607	60.1838	782.39
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.5700	6,939.57
					389,039.34		รวม	529,365.83
					ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	529,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 389,039.34


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งนก - บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	885.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	41.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	820.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	5.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	75.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	164.00	ม.	แล้วเสร็จ
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	13.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 529,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน