

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๓,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ


สถานที่ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานรายละเอียดตามประมาณการใบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อ 26 มิถุนายน 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ	
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	ประเภทงานอาคาร	308,952.56	1.3074	403,924.58		
2	ประเภทงานครุภัณฑ์					
3	เงื่อนไข					
3.1	เงินล่วงหน้า 0 %					
3.2	เงินประกันผลงานหัก 0 %					
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				403,924.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ				403,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสามพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงานรายละเอียดตามประมาณการใบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1.งานซ่อมแซมหลังคา									
1	งานรื้อวัสดุหลังคา (ลอนคู่)	192	ตร.ม.	-	-	25.00	4,800.00	4,800.00	รื้อขนไป
2	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	432	แผ่น	56.07	24,222.24	-	-	24,222.24	
3	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องลอนคู่	432	ตัว	5.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
4	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	192	ตร.ม.	-	-	45.00	8,640.00	8,640.00	
5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1"x 8"	64	เมตร	85.00	5,440.00	73.00	4,672.00	10,112.00	
2.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน									
1	งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	192	ตร.ม.	-	-	25.00	4,800.00	4,800.00	รื้อขนไป
2	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	192	ตร.ม.	292.00	56,064.00	75.00	14,400.00	70,464.00	
3	ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	192	ตร.ม.	40.00	7,680.00	30.00	5,760.00	13,440.00	
3.งานประตูดะแกรงเหล็กแบบพับเก็บพร้อมช่องแสงขนาด 3.50x4.00 ม. จำนวน 4 ชุด									
1	เหล็กกล่อง 1"x2" ม.หนา 2 มม.ยาว6ม.	33	ท่อน	352.00	11,616.00	-	-	11,616.00	
2	ตะแกรงเหล็กฉีก 4x8 ฟุต	20	แผ่น	460.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
3	ชุดล้อประตูเหล็ก 2 นิ้ว	16	ชุด	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
4	บุรเพลลาขาว 1.1/4 นิ้ว	72	อัน	38.00	2,736.00	-	-	2,736.00	
5	เหล็กรางตัวC75x45x15ยาว6เมตร	6	ท่อน	458.00	2,748.00	-	-	2,748.00	
6	เหล็กฉาก40x40มม.หนา4 มม.	6	ท่อน	289.72	1,738.32	-	-	1,738.32	
7	พุกเหล็ก 3/8 นิ้ว	40	อัน	15.00	600.00	-	-	600.00	
8	ลวดเชื่อมเบอร์ 26	3	กล่อง	250.00	750.00	-	-	750.00	
9	งานทาสีน้ำมัน 2 รอบ	112	ตร.ม.	30.00	3,360.00	38.00	4,256.00	7,616.00	
10	ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้งประตู	4	ช่อง	-	-	5,000.00	20,000.00	20,000.00	V/s
4.งานเปลี่ยนบานหน้าต่างไม้จริงขนาด 0.60x1.10 ม. จำนวน 72 บานพร้อมอุปกรณ์									
1	งานรื้อหน้าต่างเดิม	72	บาน	-	-	50.00	3,600.00	3,600.00	รื้อกอง
2	บานหน้าต่างไม้จริง0.60x1.10ม.	72	บาน	900.00	64,800.00	-	-	64,800.00	
3	วิทโก้ขนาด10นิ้ว(1ชุด=2อันต่อ1บาน)	72	ชุด	58.00	4,176.00	-	-	4,176.00	
4	กลอนหน้าต่างขนาด4นิ้ว	144	อัน	41.00	5,904.00	-	-	5,904.00	
5	มือจับ 4 นิ้ว	72	อัน	10.00	720.00	ฝ้ายเหล็กตีสี	-	720.00	
6	งานทาสีน้ำมันหน้าต่าง 2 รอบ(กันเชื้อรา)	95	ตร.ม.	60.00	5,700.00	38.00	3,610.00	9,310.00	
7	งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	72	ชุด	-	-	300.00	21,600.00	21,600.00	
รวมราคาค่าต้นทุน						(นายชัชวาล วัฒนาวัง)		308,952.56	

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ

วงเงิน 403,000.00 บาท

สี่แสนสามพันบาทถ้วน

คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวรี นมนาวัน)
นางสาวโชติชาชำนาญงาน