

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองกุ้งใหม่ ม.3 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว-บ้านท่าเว่อ ม.7 ต.ทามะโพนหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,510,000.00 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 8.00-10.00 ม. ยาว 2,000.00 ม.
ดำเนินการ - ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 572.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,432.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นเงิน 1,510,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม งบประมาณ ปี 2561
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 586/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบประมาณปี 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านหนองคูใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว - บ้านท่าเว่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดถนนหินคลุก กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร


ดำเนินการ ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 572.00 เมตร ตามใบกำกับราคา - เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,432.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,088.00	122.66	256,114.08	1.3624	167.11	348,929.82
2	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 020 ม.	ลบ.ม.	755.00	178.41	134,699.55	1.3624	243.07	183,514.67
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	709.00	680.89	482,751.01	1.3624	927.64	657,699.98
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	4.1 Prime Coat	ตร.ม.	3,432.00	23.90	82,024.80	1.3624	32.56	111,750.59
	4.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	3,432.00	170.65	585,670.80	1.3624	232.49	797,917.90
5	งานติดตั้งรางจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	128.00	250.00	32,000.00	1.3624	340.60	43,596.80
6	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL								2,150,409.75
คิดราคาเพียง								1,510,000.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,573,260.24	(ไม่รวมงานซื้อโครงการ)
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปรีชา วิโลภขันธ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวินวัช อนุราษฎร์) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศสชัย บำรุงหนู) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านท่าเว่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานดินถมบดอัดแน่น	420.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 020 ม.	508.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	477.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง			แล้วเสร็จ
	4.1 Prime Coat	2,310.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	4.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	2,310.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานตีเส้นจราจร			แล้วเสร็จ
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	86.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
6	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,510,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน