

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำเหมืองจากกุดแหลม - หนองโจ้ง บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ๑. งานตากถางและล้มต้นไม้ ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร
 ๒. ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ ๑

ปากกว้าง	๔.๐๐ เมตร
ก้นกว้าง	๑.๐๐ เมตร
ยาว	๗๔๕.๐๐ ตารางเมตร
ลึก	๑.๒๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	

 ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ ๒

ปากกว้าง	๓.๐๐ เมตร
ก้นกว้าง	๐.๕๐ เมตร
ยาว	๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร
ลึก	๑.๒๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	
รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	
๓. วางท่อระบายน้ำ \varnothing ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. ๗๒.๐๐ ท่อน
ชั้น ๓ พร้อมยานวประสานท่อ
๔. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๐,๒๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ
 - ๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ชุดลอกลำเหมืองจากกุดแหลม - หอนงโง้ง
สถานที่ดำเนินการ บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 งานถมกลางและล้มต้นไม้	2,960.00	ตารางเมตร	แล้วเสร็จ
2 <u>ดำเนินการ ชุดลอก ช่วงที่ 1</u>			
ปากกว้าง	4.00	เมตร	
ก้นกว้าง	1.00	เมตร	
ยาว	745.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.20	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	2,011.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ
<u>ดำเนินการ ชุดลอก ช่วงที่ 2</u>			
ปากกว้าง	3.00	เมตร	
ก้นกว้าง	0.50	เมตร	
ยาว	735.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.20	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	1,378.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ
รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า	<u>3,389.00</u>	ลูกบาศก์เมตร	
3 วางท่อระบายน้ำ Ø 0.80x1.00 ม. ชั้น 3 พร้อมยาแนวประสานท่อ	72.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
4 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ 300,200.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน