

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

.....สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 23,350.00 เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 862.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,896.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 2,690,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคาร
งประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนางวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์



ราคาก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560


ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 23,350.00 เมตร
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 เมตร
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 862.00 ม. ไหลจราจร 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,896.00 ตารางเมตร
ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,974,597.95	1.3624	2,690,192.25	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงินใช้				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,697,192.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,690,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศกลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร จมनावัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นายชินวร จมनावัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	23,350	เมตร		
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง - Cape seal กว้าง	8.00	เมตร		
ดำเนินการผิวจราจร	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	862.00 m. <small>โดยวิธี Recycle</small> 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร	หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	6,896.00	ตารางเมตร		
ประมาณการ	วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560				

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	206.88	ลบ.ม.	370.76		76,702.83	1.3624	104,499.93
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,896.00	ตร.ม.	74.24		511,959.04	1.3624	697,493.00
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	6,896.00	ตร.ม.	24.27		167,365.92	1.3624	228,019.33
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,896.00	ตร.ม.	169.71		1,170,320.16	1.3624	1,594,444.19
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	193.00	ตร.ม.	250.00		48,250.00	1.3624	65,735.80
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,974,597.95		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,690,192.25

ผู้ทำ

 (นาย ชัยวัฒน์)
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
 เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


ลำดับ

รายการ

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	206.88	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,896.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	6,896.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,896.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	193.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,690,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน


 (นายชินกร ชนกลาง)
 นายช่างโยธาจักษุภาพงาน