แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

– ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม หนา ๑.๒๐ มิลลิเมตร กระจกหนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๗๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด

– ติดตั้งฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร

– รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.– บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

แบบ ปร.5

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมและฝ้าฉาบเรียบ

ประมาณราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	153,260.00	1.3074	200,372.12	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,372.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	ตัวอักษร	*สองแสนบาทถ้วน*			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกฤต โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมและฝ้าฉาบเรียบ
ประมาณราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด								
	รื้อหน้าต่าง	10.00	ชุด		-	285.00	2,850.00	2,850.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม หนา 1.2 มม.กระจกหนา 5 มม. ขนาด 1.20×3.70 ม.	10.00	ชุด	9,000.00	90,000.00		-	90,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รื้อฝ้า	130.00	ตร.ม.		-	25.00	3,250.00	3,250.00	
	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี	130.00	ตร.ม.	292.00	37,960.00	75.00	9,750.00	47,710.00	
	ทาสีภายใน	130.00	ตร.ม.	35.00	4,550.00	30.00	3,900.00	8,450.00	ทาฝ้าภายใน
	งานรื้อไฟฟ้าและติดตั้งคืน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	รวมเงิน							153,260.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร สมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภู

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร สมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน