

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2558

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete






เส้นทางสาย บ้านห้วยฝรั่ง ม.4 ต.วะตะแบก - บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม	ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก กว้าง	8.00 เมตร	ยาว	610 เมตร	เมตร
	ช่วงที่ 2 ถนนหินคลุก กว้าง	5.00-6.00 เมตร	ยาว	2,600 เมตร	เมตร
ดำเนินการผิวจราจร	ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	610	ม. ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ -
	ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	240	ม. ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ -
หนา	0.04 เมตร	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	5,100.00 ตารางเมตร		
	เสริมดินขยายไหล่ทาง	ช่วงที่ 2 กว้าง	1.00 เมตร	ยาว	240 เมตร สูง 0.50 เมตร

ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	2,259,957.30	1.3365	3,020,432.93	
2	เงื่อนไข				
2.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
2.2	เงินประกันผลหัก 0%				
2.3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
2.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,020,432.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านบาทถ้วน )			

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายปรีชา วิไลลักษณ์)	หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายอศลย บำรุงหมู)	วิศวกรโยธา 6ว
(ลงชื่อ)		ประมาณราคา
	(นายวิษุวัต อูมารังษี)	วิศวกรโยธา 5
(ลงชื่อ)		ตรวจสอบ
	(นายชินวร ชมนาวัง)	นายช่างโยธา 5
(ลงชื่อ)		ตรวจสอบ
	(นายอุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)	นายช่างโยธา 5



แบ่งงวดงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย บ้านห้วยฝรั่ง ม.4 ต.วะตะแบก - บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

**งวดที่ 1**

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานดินถมบดอัดแน่น	1,703.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2 งานลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	1,122.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	1,054.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ

2 งานผิวทาง และไหล่ทาง

2.1 Prime Coat	5,100.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 0.04 ม.)	5,100.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

3 งานตีเส้นจราจร

3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	137.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
----------------------	--------	-------	-----------

4 บ้ายโครงการ

1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ
------	------	-----------

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน