

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง – บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,540,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ถนนลูกรัง กว้าง 8.00 – 9.00 เมตร ยาว 1,092.00 เมตร

ดำเนินการ

- ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,026.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,156.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561

ราคากลาง เป็นเงิน 2,540,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
- 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
- 6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่
- 6.4 นายชินวร ชมนาวัง
- 6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบประมาณปี 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านเมืองท่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทางถนนลูกรัง	กว้าง	8.00-9.00	เมตร ยาว	1,092.00	เมตร
คำนวณการ ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete กว้าง	6.00	เมตร ยาว	1,026.00	เมตร	-	เมตร
หนา 0.04 เมตร	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	6,156.00	ตารางเมตร			


ประมาณการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ลบ.ม.	6,156.00	10.63	65,438.28	1.3624	14.49	89,153.12
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ตร.ม.	1,272.00	680.89	866,092.08	1.3624	927.65	1,179,963.85
3	งานผิวทาง และ โหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	ตร.ม.	6,156.00	23.90	147,128.40	1.3624	32.57	200,447.74
	3.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	6,156.00	170.65	1,050,521.40	1.3624	232.50	1,431,230.36
4	งานติดตั้งราง							
	4.1 สี่เหลี่ยมทาสติก	ตร.ม.	230.00	250.00	57,500.00	1.3624	340.60	78,338.00
5	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL								2,986,133.07
คิดราคาเพียง								2,540,000.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	2,186,680.16	(ไม่รวมงานป้ายโครงการ)
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวินวิทย์ ดุมรังษี) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงบุญ) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินวาร์ ชมนววงศ์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบล โนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง			
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	6,156.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	1,272.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	3.1 Prime Coat	6,156.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	3.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,156.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานตีเส้นจราจร			
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	230.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,540,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

J.P.

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน