

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกระเจวน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนายางหลัก – บ้านเทพพนา
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,920,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม

ช่วงที่ 1 ลำห้วยขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.80 เมตร

ช่วงที่ 2 ลำห้วยขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.90 เมตร

ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 23,364.00 ลูกบาศก์เมตร

- ช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 31,572.00 ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 1,945,000.- เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคางบประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังสี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกระจวน (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.6 ต.นายางหลัก - บ้านเทพพนา ม.10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิมช่วงที่ 1 ลำห้วยขนาดกว้าง	10.00 เมตร	ยาว	1,100.00 เมตร	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.80 เมตร
สภาพเดิมช่วงที่ 2 ลำห้วยขนาดกว้าง	7.00 เมตร	ยาว	1,700.00 เมตร	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.90 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดกว้าง	15.00 เมตร	ยาว	1,100.00 เมตร	ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย	1.20 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดกว้าง	15.00 เมตร	ยาว	1,200.00 เมตร	ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย	1.10 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานชลประทาน	1,449,211.68	1.3375	1,938,320.62	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงินไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,945,320.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,945,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิชิต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกระจวน (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.6 ต.นาयाงกลัก - บ้านเทพพนา ม.10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ประมาณราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิม ช่วงที่ 1 ลำห้วยขนาด

กว้าง	10.00	เมตร
ยาว	1,100.00	เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	1.80	เมตร

สภาพเดิม ช่วงที่ 2 ลำห้วยขนาด

กว้าง	7.00	เมตร
ยาว	1,700.00	เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย	1.90	เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1

ขุดลอกขนาด

กว้าง	15.00	เมตร	
ยาว	1,100.00	เมตร	
ลึกเฉลี่ย	1.20	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
ลาดเอียง	1:1		
ปริมาตรดินขุด	23,364.00	ลบ.ม.	

ดำเนินการ ช่วงที่ 2

ขุดลอกขนาด

กว้าง	15.00	เมตร	
ยาว	1,200.00	เมตร	
ลึกเฉลี่ย	1.10	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
ลาดเอียง	1:1		
ปริมาตรดินขุด	31,572.00	ลบ.ม.	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินกร ชมนาวัง)

นายก อบจ.ชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกระจวน (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.6 ต.นากลาง - บ้านเทพนา ม.10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิมช่วงที่ 1 ลำห้วยขนาดกว้าง	10.00 เมตร	ยาว	1,100.00 เมตร	ลิกเดิมเฉลี่ย	1.80 เมตร
สภาพเดิมช่วงที่ 2 ลำห้วยขนาดกว้าง	7.00 เมตร	ยาว	1,700.00 เมตร	ลิกเดิมเฉลี่ย	1.90 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 1 ขุดลอกขนาดกว้าง	15.00 เมตร	ยาว	1,100.00 เมตร	ขุดลิกลงอีกเฉลี่ย	1.20 เมตร
ดำเนินการช่วงที่ 2 ขุดลอกขนาดกว้าง	15.00 เมตร	ยาว	1,200.00 เมตร	ขุดลิกลงอีกเฉลี่ย	1.10 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกลำห้วย	54,936.00	ลบ.ม.	26.38	1,449,211.68	-	-	1,449,211.68	
รวมวัสดุและค่าแรง								1,449,211.68	

(Handwritten signature and mark)

แบ่งงวดงานโครงการขุดลอก

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกระเจวน (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด ม.6 ต.นายางหลัก - บ้านเทพนา ม.10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

การแบ่งงวดงาน

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน

ช่วงที่ 1

ขุดลอกขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร
ลึกจากลึกลึกเดิม 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรงานดินขุด 23,364.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

ช่วงที่ 2

ขุดลอกขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร
ลึกจากลึกลึกเดิม 1.10 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรงานดินขุด 31,572.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

วงเงินก่อสร้าง 1,945,000.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน คิดเป็น 100%

ตำแหน่งผู้จ้าง

นายวิมล งามคำ