

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านจมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเค็ด
- บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม

ช่วงที่ 1 ชนิดผิวทางถนนลูกรัง กว้าง 6.00 – 7.00 เมตร ยาว 933.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ชนิดผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร

ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 กม.1+583-กม.2+516

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 933.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,598.00 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 กม.0+650-กม.0+750

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

- พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,098.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 17 เมษายน 2561

ราคากลางเป็นเงิน 3,000,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อลอด

งบประมาณปี 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านง่อน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ - บ้านโศก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจำ อำเภอกนครพนมบุรี จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่โครงการ อำเภอกนครพนมบุรี จังหวัดชัยภูมิ

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----|--------|------|
| ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ 1 ชนิดผิวทางถนนลูกรัง กว้าง | 6.00 - 7.00 | เมตร | ยาว | 933.00 | เมตร |
| ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ 2 ชนิดผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง | 5.00 | เมตร | ยาว | 750.00 | เมตร |
| ดำเนินการช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete | | | | | |
| กม.1+583 - กม.2+516 ผิวจราจรขนาดกว้าง | 6.00 | เมตร | ยาว | 933.00 | เมตร |
| หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 5,598.00 | ตารางเมตร | | | |
| ดำเนินการช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว Asphaltic Concrete | | | | | |
| กม.0+650 - กม.0+750 ผิวจราจรขนาดกว้าง | 5.00 | เมตร | ยาว | 100.00 | เมตร |
| หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 500.00 | ตารางเมตร | | | |
| พื้นที่รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า | 6,098.00 | ตารางเมตร | | | |

ประมาณการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคาถดถอย | |
|--------------|---|-------|----------|--------------|--------------|----------|-------------------|---------------------|--|
| 1 | ดำเนินการช่วงที่ 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | งานดินถมบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 644.00 | 122.66 | 78,993.04 | 1.3624 | 167.11 | 107,620.12 | |
| 1.2 | งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | ลบ.ม. | 1,232.00 | 178.41 | 219,801.12 | 1.3624 | 243.07 | 299,457.05 | |
| 1.3 | งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | ลบ.ม. | 1,157.00 | 575.34 | 665,668.38 | 1.3624 | 783.84 | 906,906.60 | |
| 1.4 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | - Prime Coat | ตร.ม. | 5,598.00 | 23.95 | 134,072.10 | 1.3624 | 32.63 | 182,659.83 | |
| | - ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.05 ม.) | ตร.ม. | 5,598.00 | 205.67 | 1,151,340.66 | 1.3624 | 280.20 | 1,568,586.52 | |
| 1.5 | งานเดินจราจร | | | | | | | | |
| | - สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 209.00 | 250.00 | 52,250.00 | 1.3624 | 340.60 | 71,185.40 | |
| 2 | ดำเนินการช่วงที่ 2 | | | | | | | | |
| 2.1 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | - Tack Coat | ตร.ม. | 500.00 | 10.86 | 5,430.00 | 1.3624 | 14.80 | 7,397.84 | |
| | - ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.) | ตร.ม. | 500.00 | 123.82 | 61,910.00 | 1.3624 | 168.69 | 84,346.19 | |
| 3 | งานป้ายโครงการ | จุด | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 3,235,159.55 | |
| คิดราคาเพิ่ม | | | | | | | | 3,000,000.00 | |

ผลรวมค่างานคำนวณงานก่อสร้างทาง

2,369,465.30 (ไม่รวมถนนขีปนาวุธ)

ผลรวมค่างานคำนวณงานก่อสร้างสะพานและท่อลอด

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


1.3624


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอด


-


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)  นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ


(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านจมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเตือ - บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

| งวดที่ 1 | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง | | | |
|----------|---|----------|-------|-----------|
| 1 | ดำเนินการช่วงที่ 1 | | | |
| 1.1 | งานดินถมบดอัดแน่น | 644.00 | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
| 1.2 | งานลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. | 1,232.00 | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
| 1.3 | งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. | 1,157.00 | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
| 1.4 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | |
| | - Prime Coat | 5,598.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| | - ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.05 ม.) | 5,598.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 1.5 | งานตีเส้นจราจร | | | |
| | - สีเทอร์โมพลาสติก | 209.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 | ดำเนินการช่วงที่ 2 | | | |
| 2.1 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | |
| | - Tack Coat | 500.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| | - ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.) | 500.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 3 | งานป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน