






กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง อาคารโรงซ่อมบำรุง และอาคารจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประมาณราคามือ 26 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	380,084.25	1.3074	496,922.15	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,922.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			496,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง อาคารโรงซ่อมบำรุง และอาคารจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

สถานที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 26 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
งานซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง									
1	เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	144	ตร.ม.	250.00	36,000.00	110.00	15,840.00	51,840.00	รื้อพร้อมติดตั้ง
2	ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12" x 12"	7	ตร.ม.	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00	
3	ชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	590.00	590.00	4,090.00	รื้อพร้อมติดตั้ง
4	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	1	ชุด	2,052.00	2,052.00	590.00	590.00	2,642.00	รื้อพร้อมติดตั้ง
5	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1	ชุด	8,100.00	8,100.00	1,915.00	1,915.00	10,015.00	รื้อพร้อมติดตั้ง
6	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก	347	ตร.ม.	41.00	14,227.00	32.00	11,104.00	25,331.00	
งานซ่อมแซมอาคารโรงซ่อมบำรุง									
7	งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่)	1,267	แผ่น	60.75	76,970.25	52.00	65,884.00	142,854.25	รื้อพร้อมติดตั้ง
8	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2" หนา 3 มม.	14	ท่อน	791.00	11,074.00	217.00	3,038.00	14,112.00	
9	กันสาดรอบชายคาแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.	26	แผ่น	230.00	5,980.00	69.00	1,794.00	7,774.00	
10	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	440	ตัว	3.12	1,372.80	-	-	1,372.80	
11	งานขุดล้างสีผนัง/เหล็กเดิม	726	ตร.ม.	-	-	10.00	7,260.00	7,260.00	
12	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอกผนังเดิม	492	ตร.ม.	45.00	22,140.00	34.00	16,728.00	38,868.00	
13	งานทาสีกันสนิม	387	ตร.ม.	30.00	11,610.00	35.00	13,545.00	25,155.00	
14	งานทาสีน้ำมัน	387	ตร.ม.	30.00	11,610.00	38.00	14,706.00	26,316.00	
งานซ่อมแซมอาคารจ่ายน้ำมัน									
15	กันสาดรอบชายคาแผ่นไฟเบอร์ ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม.	17	แผ่น	230.00	3,910.00	69.00	1,173.00	5,083.00	
16	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	160	ตัว	3.12	499.20	-	-	499.20	
17	งานขุดล้างสีผนัง/เหล็กเดิม	75	ตร.ม.	-	-	10.00	750.00	750.00	
18	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอกผนังเดิม	46	ตร.ม.	45.00	2,070.00	34.00	1,564.00	3,634.00	
19	งานทาสีกันสนิม	69	ตร.ม.	30.00	2,070.00	35.00	2,415.00	4,485.00	
20	งานทาสีน้ำมัน	69	ตร.ม.	30.00	2,070.00	38.00	2,622.00	4,692.00	
รวมเป็นเงิน								380,084.25	

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง อาคารโรงซ่อมบำรุง และอาคารจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานซ่อมแซมอาคารสำนักงานกองช่าง	จำนวน	1	หลัง
- งานซ่อมแซมอาคาร โรงซ่อมบำรุง	จำนวน	1	หลัง
- งานซ่อมแซมอาคารจ่ายน้ำมัน	จำนวน	1	หลัง

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน เป็นเงิน 496,000 บาท

สำเนาถูกต้อง

๒๗.

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
นายช่างโยธาชำนาญงาน)